

2016년도 건설기계 경비산출표

일 러 두 기

본 기계경비산출표는 표준품셈에 수록된 건설기계의 시간당 기계손료와 주연료 및 잡재료 그리고 운전원 등을 산출, 게재한 것입니다.

▶ 시간당 기계손료

- 달러화(US\$)로 게재된 건설기계가격에 대한 환율적용은 '99년까지는 전신환매도율을 적용해 왔으나 2000년부터는 외국환거래법에 의한 기준환율(매매기준율)을 적용하고 있습니다.

1US\$(2016. 1. 4) : 1,172.00원

- 원미만은 절사하였습니다.
- 본 환율에 3%이상의 증감이 있을때에는 건설기계 가격을 조정할 수 있습니다.
(표준품셈(토목부문) "9-1 건설기계의 경비산정" 참조)

▶ 주연료 및 잡재료

- 주연료란에 휘발유 또는 중유로 표시되지 아니한 것은 경유를 말합니다. (해상장비 포함)
- 주연료 가격은 구입조건 또는 유가인상 등에 따라 달라지므로 게재하지 아니하였습니다.
- 잡재료는 주연료에 대한 비율을 말하며, 셔블, 백호, 드래그라인, 크램셴, 비자주식 스크레이퍼 등과 같이 주연료가 없는 기계에 대한 잡재료는 표준품셈(토목부문) "9-3 운전경비 산정"을 참고하시기 바랍니다.

▶ 운전원 등의 노무비

- 운전원은 기계별로 건설기계운전사, 운반차 운전사, 기계운전사, 건설기계조장, 조수로 구분, 노임단가를 적용하여야 하며 운전사의 구분은 표준품셈(토목부문) "8-1 기계화시공 적용기준"의 "운전사사의 구분"을 참고하시기 바랍니다.
- 운전사의 노임은 상시고용의 경우 상여금 400%까지, 퇴직급여 총당금은 근로기준법에서 인정하는 범위까지 계상할 수 있습니다.

< 관련근거 >

- ◇ 표준품셈(토목부문) "8-1 기계화시공 적용기준"의 "운전사 노임"
- ◇ 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(기획재정부 회계예규) 제17조
- ◇ 근로기준법 제34조

목 차

00. 토 공 장 비	-----	5
10. 다 짐 기 계	-----	8
20. 운반 및 하역기계	-----	11
30. 포 장 기 계	-----	15
40. 콘 크 리 트 기 계	-----	16
50. 골 재 생 산 기 계	-----	18
60. 기 초 공 사 용 기 계	-----	22
70. 기 타	-----	25
88. 소 모 재 료	-----	29
90. 해 상 장 비	-----	32
별표 해 상 장 비 조 정 원	-----	36

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
0101 불도저 (무한궤도)	0101-0007	7 ton	-	56,440	9,950	9.0	16	1	-	-
	0101-0010	10 ton	109,513	128,349	22,627	12.5	16	1	-	-
	0101-0012	12 ton	123,530	144,777	25,524	14.6	16	1	-	-
	0101-0019	19 ton	-	151,448	26,700	25.0	16	1	-	-
	0101-0032	32 ton	-	192,702	33,973	41.6	16	1	-	-
0102 불도저 (타이어)	0102-0015	15 ton	109,445	128,269	21,549	19.2	50	1	-	-
	0102-0028	28 ton	202,232	237,015	39,818	36.0	50	1	-	-
	0102-0033	33 ton	256,362	300,456	50,476	42.4	50	1	-	-
0103 유압식리퍼	0103-0016	16 ton	-	11,108	883	-	-	-	-	-
	0103-0019	19 ton	-	14,037	1,115	-	-	-	-	-
	0103-0023	23 ton	-	15,559	1,236	-	-	-	-	-
	0103-0027	27 ton	-	18,120	1,440	-	-	-	-	-
	0103-0032	32 ton	-	22,007	1,749	-	-	-	-	-
0121 습지불도저	0121-0004	4 ton	-	35,650	6,285	5.4	23	1	-	-
	0121-0013	13 ton	125,552	147,146	25,941	14.6	23	1	-	-
0201 굴삭기 (무한궤도)	0201-0012	0.12m ³	-	36,452	7,428	3.2	21	1	-	-
	0201-0020	0.20m ³	-	55,890	11,390	5.0	21	1	-	-
	0201-0040	0.40m ³	-	62,435	12,724	9.9	22	1	-	-
	0201-0060	0.60m ³	-	90,133	18,369	10.2	22	1	-	-
	0201-0070	0.70m ³	-	100,000	20,380	11.6	22	1	-	-
	0201-0080	0.80m ³	-	101,733	20,733	15.3	22	1	-	-
	0201-0100	1.00m ³	-	117,567	23,960	19.5	22	1	-	-
	0201-0120	1.20m ³	-	139,150	28,358	20.2	22	1	-	-
	0201-0200	2.00m ³	-	240,518	49,017	32.8	22	1	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
0211 굴삭기 (타이어)	0211-0018	0.18m ³	-	57,982	12,831	5.6	24	1	-	-
	0211-0060	0.60m ³	-	96,582	21,373	11.6	24	1	-	-
	0211-0080	0.80m ³	-	115,177	25,488	16.3	24	1	-	-
	0211-0100	1.00m ³	-	123,600	27,352	20.5	24	1	-	-
0221 습지굴삭기(무한궤도)	0221-0040	0.4m ³	-	82,500	16,813	9.5	15	1	-	-
	0221-0070	0.7m ³	-	133,000	27,105	11.0	15	1	-	-
0230 대형브레이커	0230-0002	0.2m ³	-	3,667	2,395	-	-	-	-	-
	0230-0004	0.4m ³	-	6,850	4,475	-	-	-	-	-
	0230-0006	0.6m ³	-	11,652	7,612	-	-	-	-	-
	0230-0007	0.7m ³	-	14,179	9,263	-	-	-	-	-
	0230-0008	0.8m ³	-	18,575	12,135	-	-	-	-	-
	0230-0010	1.0m ³	-	24,000	15,679	-	-	-	-	-
0240 유압식진동콤팩터 (굴삭기부착용)	0240-0007	0.7m ³	-	9,600	3,000	-	-	-	-	-
0250 압쇄기(펼버라이저)	0250-0080	0.8m ³	-	19,700	12,870	-	-	-	-	-
	0250-0100	1.0m ³	-	23,428	15,305	-	-	-	-	-
0260 트랜처	0260-0355	3.55 ton	203,594	238,612	160,729	6.7	34	1	-	-
0301 로더 (무한궤도)	0301-0057	0.57m ³	40,424	47,376	11,076	4.8	21	1	-	-
	0301-0076	0.76m ³	52,854	61,944	14,482	6.3	21	1	-	-
	0301-0095	0.95m ³	64,765	75,904	17,746	7.4	21	1	-	-
	0301-0115	1.15m ³	76,740	89,939	21,027	9.5	21	1	-	-
	0301-0134	1.34m ³	87,580	102,643	23,997	11.3	21	1	-	-
	0301-0153	1.53m ³	97,906	114,745	26,827	13.3	21	1	-	-
	0301-0172	1.72m ³	107,385	125,855	29,424	14.6	21	1	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	0301-0287	2.87㎡	170,044	199,291	46,594	25.3	21	1	-	-
0302 로더 (타이어)	0302-0025	0.25㎡	-	22,900	4,667	3.3	44	1	-	-
	0302-0057	0.57㎡	-	28,506	5,809	3.5	44	1	-	-
	0302-0095	0.95㎡	-	37,939	7,731	6.2	44	1	-	-
	0302-0134	1.34㎡	-	75,224	15,330	7.7	44	1	-	-
	0302-0172	1.72㎡	-	94,072	19,171	9.8	44	1	-	-
	0302-0229	2.29㎡	-	107,106	21,828	13.3	44	1	-	-
	0302-0287	2.87㎡	-	127,278	25,939	16.4	44	1	-	-
	0302-0350	3.50㎡	-	155,725	31,736	19.9	44	1	-	-
	0302-0500	5.00㎡	-	279,508	56,963	29.4	44	1	-	-
0406 스크레이퍼 (자주식)	0406-0054	5.4㎡	86,092	100,899	17,788	19.5	22	1	-	-
	0406-0115	11.5㎡	160,155	187,701	33,091	41.6	22	1	-	-
	0406-0161	16.1㎡	211,992	248,454	43,802	53.6	22	1	-	-
	0406-0206	20.6㎡	268,235	314,371	55,423	63.0	22	1	-	-
0407 스크레이퍼 (피견인식)	0407-0054	5.4㎡	26,835	31,450	4,497	-	-	-	-	-
	0407-0092	9.2㎡	34,927	40,934	5,853	-	-	-	-	-
	0407-0107	10.7㎡	46,773	54,817	7,838	-	-	-	-	-
	0407-0161	16.1㎡	64,992	76,170	10,892	-	-	-	-	-
	0407-0206	20.6	92,326	108,206	15,473	-	-	-	-	-
0502 모터그레이더(일반용)	0502-0036	3.6m (일반용)	-	232,260	33,933	16.2	39	1	-	-
0503 모터그레이더(사리도)	0503-0036	3.6m	-	189,445	27,677	16.2	113	1	-	-
0602 덤프트럭	0602-0025	2.5 ton	-	19,143	5,553	2.9	38	1	-	-
	0602-0045	4.5 ton	-	22,349	6,483	5.0	38	1	-	-
	0602-0060	6.0 ton	-	24,422	7,084	8.0	38	1	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	0602-0080	8.0 ton	-	32,563	8,967	9.3	38	1	-	-
	0602-0105	10.5 ton	-	46,008	10,181	14.1	38	1	-	-
	0602-0150	15.0 ton	-	80,182	17,744	15.9	38	1	-	-
	0602-0200	20.0 ton	-	110,894	23,986	20.0	38	1	-	-
	0602-0240	24.0 ton	-	126,783	27,423	23.0	38	1	-	-
	0602-0320	32.0 ton	-	183,807	39,757	29.1	38	1	-	-
0610 덤프트럭 자동덤프개시설	0610-0150	15 ton	-	1,422	374	-	-	-	-	-
	0610-0200	20 ton	-	1,536	405	-	-	-	-	-
	0610-0240	20 ton	-	1,650	435	-	-	-	-	-
1106 머캐덤롤러 (자주식)	1106-0010	8~10 ton	41,100	48,169	8,410	7.6	18	1	-	-
	1106-0012	10~12 ton	51,313	60,138	10,500	9.3	18	1	-	-
	1106-0015	12~15 ton	57,553	67,452	11,777	10.9	18	1	-	-
1206 탠덤롤러 (자주식)	1206-0008	5~ 8 ton	32,247	37,793	6,787	5.0	18	1	-	-
	1206-0010	8~10 ton	38,904	45,595	8,188	6.8	18	1	-	-
	1206-0014	10~14 ton	44,866	52,582	9,443	8.4	18	1	-	-
1209 탠덤롤러 (진동자주식)	1209-0001	1 ton	8,400	9,844	2,077	2.5	8	1	-	-
	1209-0002	2 ton	15,157	17,764	3,748	4.1	8	1	-	-
	1209-0004	4 ton	32,382	37,951	8,007	8.2	8	1	-	-
	1209-0006	6 ton	51,926	60,857	12,840	10.2	8	1	-	-
	1209-0007	7 ton	61,144	71,660	15,120	11.2	8	1	-	-
	1209-0008	8 ton	64,768	75,908	16,016	11.2	8	1	-	-
1209-0013	13 ton	108,180	126,786	26,751	16.8	8	1	-	-	
1305 진동롤러(핸드가이드식)	1305-0007	0.7 ton	-	5,670	1,563	2.2	13	1	-	-

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
1306 진동롤러 (자주식)	1306-0025	2.5 ton	-	14,531	4,006	2.3	13	1	-	-
	1306-0044	4.4 ton	-	17,003	4,687	3.2	13	1	-	-
	1306-0060	6.0 ton	45,865	53,753	14,819	11.6	30	1	-	-
	1306-0100	10.0 ton	70,660	82,813	22,831	14.4	30	1	-	-
1307 진동롤러 (피견인식)	1307-0001	1 ton	11,940	13,993	2,861	-	-	-	-	-
	1307-0002	2 ton	13,818	16,194	3,311	-	-	-	-	-
	1307-0003	3 ton	24,549	28,771	5,883	-	-	-	-	-
	1307-0004	4 ton	26,016	30,490	6,235	-	-	-	-	-
	1307-0005	5 ton	31,603	37,038	7,574	-	-	-	-	-
	1307-0006	6 ton	33,714	39,512	8,080	-	-	-	-	-
	1307-0008	8 ton	48,069	56,336	11,520	-	-	-	-	-
	1307-0009	9 ton	56,778	66,543	13,608	-	-	-	-	-
	1307-0010	10 ton	59,840	70,132	14,341	-	-	-	-	-
	1307-0011	11 ton	67,794	79,454	16,248	-	-	-	-	-
1406 타이어롤러 (자주식)	1406-0008	5~ 8 ton	45,203	52,977	10,007	4.9	23	1	-	-
	1406-0015	8~15 ton	70,728	82,893	15,658	8.0	23	1	-	-
	1406-0025	15~25 ton	99,756	116,914	22,085	10.0	23	1	-	-
1407 타이어롤러 (피견인식)	1407-0001	1 ton	6,800	7,969	1,540	-	-	-	-	-
	1407-0002	2 ton	8,384	9,826	1,899	-	-	-	-	-
	1407-0007	7 ton	24,128	28,278	5,466	-	-	-	-	-
	1407-0008	8 ton	34,620	40,574	7,842	-	-	-	-	-
	1407-0010	10 ton	38,794	45,466	8,788	-	-	-	-	-
	1407-0014	14 ton	60,876	71,346	13,791	-	-	-	-	-
	1407-0017	17 ton	65,166	76,374	14,763	-	-	-	-	-

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	1407-0018	18 ton	75,002	87,902	16,991	-	-	-	-	-
	1407-0019	19 ton	82,551	96,749	18,701	-	-	-	-	-
	1407-0034	34 ton	159,366	186,776	36,103	-	-	-	-	-
1506 양측식롤러 (자주식)	1506-0011	11 ton	84,123	98,592	18,377	11.3	18	1	-	-
	1506-0012	12 ton	95,056	111,405	20,765	13.7	18	1	-	-
	1506-0015	15 ton	109,452	128,277	23,910	22.5	18	1	-	-
	1506-0019	19 ton	157,613	184,722	34,432	27.2	18	1	-	-
	1506-0025	25 ton	199,012	233,242	43,476	27.2	18	1	-	-
	1506-0030	30 ton	238,803	279,877	52,169	32.6	18	1	-	-
	1506-0032	32 ton	255,943	299,965	55,913	35.2	18	1	-	-
1506-0037	37 ton	298,793	350,185	65,274	41.4	18	1	-	-	
1507 양측식롤러 (피견인식)	1507-0003	3 ton	8,434	9,884	1,617	-	-	-	-	-
	1507-0007	7 ton	19,842	23,254	3,804	-	-	-	-	-
	1507-0009	9 ton	25,544	29,937	4,897	-	-	-	-	-
	1507-0011	11 ton	28,655	33,583	5,494	-	-	-	-	-
	1507-0013	13 ton	33,545	39,314	6,431	-	-	-	-	-
	1507-0014	14 ton	41,323	48,430	7,923	-	-	-	-	-
1507-0020	20 ton	78,063	91,489	14,967	-	-	-	-	-	
1509 양측식진동롤러 (피견인식)	1509-0002	2 ton	17,905	20,984	4,005	4.3	8	-	-	-
	1509-0003	3 ton	25,317	29,671	5,664	4.8	8	-	-	-
	1509-0004	4 ton	30,269	35,475	6,772	4.8	8	-	-	-
	1509-0006	6 ton	40,968	48,014	9,165	4.8	8	-	-	-
	1509-0008	8 ton	51,611	60,488	11,547	7.0	7	-	-	-
	1509-0009	9 ton	59,597	69,847	13,333	9.1	7	-	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
1630 래머	1630-0080	80kg	-	1,134	412	휘발유0.7	10	1	-	-
1730 플레이트콤팩터	1730-0015	1.5 ton	1,318	1,544	562	휘발유1.0	20	1	-	-
2101 크레인 (무한궤도)	2101-0010	10 ton(버킷용량 0.29m³)	63,794	74,766	13,218	5.8	20	1	-	-
	2101-0015	15 ton(버킷용량 0.38m³)	105,132	123,214	19,591	7.2	20	1	-	-
	2101-0020	20 ton(버킷용량 0.57m³)	134,173	157,250	25,002	8.6	20	1	-	-
	2101-0025	25 ton(버킷용량 0.76m³)	155,201	181,895	28,921	9.6	20	1	-	-
	2101-0030	30 ton(버킷용량 1.15m³)	201,259	235,875	37,504	10.5	20	1	-	-
	2101-0035	35 ton(버킷용량 1.33m³)	-	281,822	44,809	11.2	20	1	-	-
	2101-0040	40 ton(버킷용량 1.53m³)	256,599	300,734	48,237	11.5	20	1	-	-
	2101-0050	50 ton(버킷용량 1.91m³)	-	384,303	61,642	12.0	20	1	-	-
	2101-0070	70 ton(버킷용량 2.29m³)	354,336	415,281	66,611	17.2	20	1	-	-
	2101-0080	80 ton(버킷용량 2.68m³)	-	553,477	88,777	19.1	20	1	-	-
	2101-0100	100 ton	558,967	655,109	105,079	23.9	20	1	-	-
	2101-0150	150 ton	825,587	967,587	155,200	24.4	20	1	-	-
	2101-0220	220 ton	1,018,711	1,193,929	202,609	25.0	20	1	-	-
	2101-0280	280 ton	1,916,883	2,246,586	381,245	28.0	20	1	-	-
2101-0300	300 ton	2,354,847	2,759,880	468,351	28.0	20	1	-	-	
2104 크레인 (타이어)	2104-0010	10 ton	-	111,037	24,783	3.8	39	1	-	-
	2104-0015	15 ton	-	163,912	36,585	4.7	39	1	-	-
	2104-0020	20 ton	-	210,177	46,911	5.4	39	1	-	-
	2104-0025	25 ton	-	237,936	47,373	6.1	39	1	-	-
	2104-0030	30 ton	-	290,811	48,594	7.7	39	1	-	-
	2104-0035	35 ton	-	311,961	52,128	7.7	39	1	-	-
	2104-0040	40 ton	-	343,685	57,429	8.5	57	1	-	-

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	2104-0045	45 ton	-	375,410	62,731	10.0	57	1	-	-
	2104-0050	50 ton	-	467,336	78,091	10.0	57	1	-	-
	2104-0060	60 ton	-	515,528	80,370	10.6	57	1	-	-
	2104-0070	70 ton	-	594,840	92,735	12.3	57	1	-	-
	2104-0080	80 ton	-	740,245	115,404	12.3	57	1	-	-
	2104-0100	100 ton	-	883,759	137,778	15.9	57	1	-	-
	2104-0130	130 ton	1,155,723	1,354,507	216,043	17.7	63	1	-	-
	2104-0160	160 ton	1,546,891	1,812,956	289,166	19.6	63	1	-	-
	2104-0200	200 ton	1,598,312	1,873,221	298,778	22.0	63	1	-	-
	2104-0220	220 ton	2,000,289	2,344,338	373,921	22.0	63	1	-	-
2104-0250	250 ton	2,333,672	2,735,063	436,242	24.0	63	1	-	-	
2105 트럭탑재형크레인	2105-0002	2 ton	-	25,835	6,466	2.9	20	1	-	-
	2105-0003	3 ton	-	28,843	7,219	3.1	20	1	-	-
	2105-0005	5 ton	-	34,000	8,510	5.1	20	1	-	-
	2105-0010	10 ton	-	68,333	17,103	10.3	20	1	-	-
	2105-0015	15 ton	-	89,024	22,282	11.0	20	1	-	-
	2105-0018	18 ton	-	89,923	22,507	11.3	20	1	-	-
2111 크레인부수물(셔블)	2111-0029	0.29m³	6,386	7,484	748	-	-	-	-	-
	2111-0038	0.38m³	12,309	14,426	1,442	-	-	-	-	-
	2111-0057	0.57m³	18,003	21,099	2,109	-	-	-	-	-
	2111-0076	0.76m³	25,558	29,953	2,995	-	-	-	-	-
	2111-0115	1.15m³	41,472	48,605	4,860	-	-	-	-	-
	2111-0153	1.53m³	44,250	51,861	5,186	-	-	-	-	-
	2111-0191	1.91m³	52,451	61,472	6,147	-	-	-	-	-

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	2111-0229	2.29㎡	68,221	79,955	7,995	-	-	-	-	-
	2111-0268	2.68㎡	86,309	101,154	10,115	-	-	-	-	-
2112 크레인부수물 (백호)	2112-0029	0.29㎡	6,847	8,024	802	-	-	-	-	-
	2112-0038	0.38㎡	12,297	14,412	1,441	-	-	-	-	-
	2112-0057	0.57㎡	18,352	21,508	2,150	-	-	-	-	-
	2112-0076	0.76㎡	22,831	26,757	2,675	-	-	-	-	-
	2112-0115	1.15㎡	36,574	42,864	4,286	-	-	-	-	-
	2112-0153	1.53㎡	38,534	45,161	4,516	-	-	-	-	-
	2112-0191	1.91㎡	47,434	55,592	5,559	-	-	-	-	-
	2112-0229	2.29㎡	60,850	71,316	7,131	-	-	-	-	-
	2112-0268	2.68㎡	82,558	96,757	9,675	-	-	-	-	-
2113 크레인부수물 (드래그라인)	2113-0029	0.29㎡	1,062	1,244	186	-	-	-	-	-
	2113-0038	0.38㎡	2,165	2,537	380	-	-	-	-	-
	2113-0057	0.57㎡	3,043	3,566	534	-	-	-	-	-
	2113-0076	0.76㎡	3,688	4,322	648	-	-	-	-	-
	2113-0115	1.15㎡	5,540	6,492	973	-	-	-	-	-
	2113-0153	1.53㎡	6,407	7,509	1,126	-	-	-	-	-
	2113-0191	1.91㎡	7,700	9,024	1,353	-	-	-	-	-
	2113-0229	2.29㎡	8,905	10,436	1,565	-	-	-	-	-
	2113-0268	2.68㎡	12,997	15,232	2,284	-	-	-	-	-
2114 크레인부수물 (크램셸)	2114-0029	0.29㎡	1,141	1,337	200	-	-	-	-	-
	2114-0038	0.38㎡	1,320	1,547	232	-	-	-	-	-
	2114-0057	0.57㎡	2,126	2,491	373	-	-	-	-	-
	2114-0076	0.76㎡	3,503	4,105	615	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	2114-0115	1.15㎡	4,288	5,025	753	-	-	-	-	-
	2114-0153	1.53㎡	4,962	5,815	872	-	-	-	-	-
	2114-0191	1.91㎡	5,311	6,224	933	-	-	-	-	-
	2114-0229	2.29㎡	6,347	7,438	1,115	-	-	-	-	-
	2114-0268	2.68㎡	9,532	11,171	1,675	-	-	-	-	-
2115 리더(고정형)	2115-0024	24m	-	20,436	3,496	-	-	-	-	-
	2115-0031	31m	-	26,397	4,516	-	-	-	-	-
	2115-0036	36m	-	30,654	5,244	-	-	-	-	-
2116 리더(회전형)	2116-0031	31m	-	66,397	11,360	-	-	-	-	-
	2116-0036	36m	-	70,654	12,088	-	-	-	-	-
2117 케이싱	2117-0022	22m	-	972	678	-	-	-	-	-
	2117-0027	27m	-	1,190	830	-	-	-	-	-
2118 스킵버킷	2118-0010	10㎡	-	8,000	1,368	-	-	-	-	-
2208 타워크레인	2208-5008	50× 8	248,270	290,972	36,982	-	-	1	-	-
	2208-5012	50×12	-	367,824	46,750	-	-	1	-	-
	2208-5016	50×16	-	485,000	61,643	-	-	1	-	-
	2208-5020	50×20	592,464	694,367	88,254	-	-	1	-	-
2210 건설용리프트(인화물용)	2210-0145	1 ton×45m	-	19,650	3,379	-	-	-	-	-
2330 디젤기관차	2330-0005	5 ton	9,949	11,660	2,617	3.5	20	1	-	-
	2330-0007	7 ton	13,933	16,329	3,665	4.2	20	1	-	-
2402 경운기	2402-0001	1000kg	-	1,626	559	1.3	20	1	-	-
2502 지게차	2502-0020	2.0 ton	-	21,743	3,167	4.0	37	1	-	-
	2502-0025	2.5 ton	-	23,243	3,386	4.0	37	1	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	2502-0035	3.5 ton	-	28,437	4,143	5.7	37	1	-	-
	2502-0050	5.0 ton	-	40,024	5,831	5.7	37	1	-	-
	2502-0075	7.5 ton	-	51,173	7,455	6.6	37	1	-	-
2602 트랙터(타이어)	2602-0015	1.5 ton	8,151	9,552	1,884	4.5	29	1	-	-
	2602-0025	2.5 ton	11,918	13,967	2,755	6.8	29	1	-	-
	2602-0035	3.5 ton	14,775	17,316	3,416	9.2	29	1	-	-
	2602-0045	4.5 ton	18,964	22,225	4,384	11.3	29	1	-	-
2702 트럭트랙터 및 평판트레일러	2702-0020	20 ton	49,594	58,124	14,699	16.5	39	1	-	-
	2702-0030	30 ton	66,826	78,320	19,807	17.2	39	1	-	-
	2702-0040	40 ton	88,164	103,328	26,131	20.5	39	1	-	-
	2702-0060	60 ton	123,428	144,657	36,583	26.3	39	1	-	-
3108 아스팔트 믹싱플랜트	3108-0040	40 ton(80kW)	-	284,004	69,098	중유487.2	-	2	-	-
	3108-0060	60 ton(120kW)	-	374,196	78,244	" 614.7	-	2	-	-
	3108-0080	80 ton(160kW)	-	479,846	100,335	" 678.4	-	2	-	-
	3108-0100	100 ton(200kW)	-	580,000	121,278	" 746.7	-	2	-	-
	3108-0120	120 ton(240kW)	-	645,000	134,869	" 819.6	-	2	-	-
3201 아스팔트 페이버(피니셔)	3201-0003	3m	-	176,092	40,395	13.0	7	1	-	-
3302 아스팔트 디스트리뷰터	3302-0030	3000ℓ(800G/A)	39,828	46,678	11,548	8.9	25	1	-	-
	3302-0038	3800ℓ(1000G/A)	48,129	56,407	13,955	10.9	25	1	-	-
	3302-0047	4700ℓ(1250G/A)	59,405	69,622	17,224	11.3	25	1	-	-
	3302-0057	5700ℓ(1500G/A)	69,259	81,171	20,081	14.3	25	1	-	-
3430 아스팔트 스프레이어	3430-0300	300ℓ	1,764	2,067	512	휘발유0.8	6	1	-	-
	3430-0400	400ℓ	2,400	2,812	697	" 1.2	6	1	-	-

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
3450현장가열 표층재생기	3450-0642	479kW	3,493,854	4,094,796	1,310,334	73.7+휘발유54.5	20	7	-	-
3530	3530-0015	1.5m(3.7kW)	82,681	96,902	20,349	17.0	27	1	-	-
스태이빌라이저(안정기)	3530-0036	3.6m(9.0kW)	105,196	123,289	25,890	35.0	27	1	-	-
3601 콘크리트피니셔 (포장용)	3601-0102	74.6kW	123,145	144,325	32,198	9.6	14	1	-	-
	3601-0202	160.4kW	229,871	269,408	60,104	20.6	14	1	-	-
	3601-0204	186.5kW	385,856	452,223	100,890	24.0	14	1	-	-
	3601-0402	299.9kW	591,164	692,844	154,573	38.7	14	1	-	-
3611 콘크리트피니셔 (중앙분리대용)	3611-0142	105.9kW	196,479	230,273	54,252	10.6	18	1	-	-
3701 콘크리트스프레더	3701-0200	7.95m	283,226	331,940	78,205	12.7	18	1	-	-
3801	3801-0795	7.95m	60,000	70,320	16,567	3.9	18	1	-	-
콘크리트 조면 마무리기	3801-0120	12.0m	65,000	76,180	17,948	휘발유5.1	6	1	-	-
3805 콘크리트롤러페이퍼	3805-0120	12.0m	63,357	74,254	17,494	휘발유4.1	6	1	-	-
3901 슬러리실 기계	3901-0030	3.0~3.8m	205,922	241,340	52,346	23.4	29	1	-	-
4108 콘크리트배치플랜트	4108-0060	60m ³ /hr(96kW)	-	165,019	33,003	-	-	1	-	-
	4108-0090	90m ³ /hr(144kW)	-	221,400	44,280	-	-	1	-	-
	4108-0120	120m ³ /hr(160kW)	-	306,209	61,241	-	-	1	-	-
	4108-0150	150m ³ /hr(177kW)	-	351,000	70,200	-	-	1	-	-
	4108-0180	180m ³ /hr(213kW)	-	379,263	75,852	-	-	1	-	-
	4108-0210	210m ³ /hr(233kW)	-	441,250	88,250	-	-	1	-	-
4115 사일로	4115-0100	100(7.0kW)	-	26,842	4,818	-	-	-	-	-
	4115-0150	150(7.0kW)	-	33,250	5,968	-	-	-	-	-
	4115-0200	200(7.7kW)	-	39,659	7,118	-	-	-	-	-
	4115-0300	300(7.7kW)	-	46,066	8,268	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
콘크리트 믹서	4205-0010	0.10m ³	-	1,547	459	휘발유1.3	2	1	-	-
	4205-0017	0.17m ³	-	2,635	782	" 1.3	2	1	-	-
	4205-0020	0.20m ³	-	3,099	920	" 1.3	2	1	-	-
	4205-0030	0.30m ³	-	3,729	1,107	" 2.0	2	1	-	-
	4205-0040	0.40m ³	-	4,265	1,267	" 3.9	2	1	-	-
	4205-0045	0.45m ³	-	4,800	1,426	" 3.9	2	1	-	-
콘크리트 믹서트럭	4304-0060	6.0m ³	-	71,891	20,560	13.0	44	1	-	-
	4304-0061	6.0m ³ (L)	-	67,046	19,175	13.0	44	1	-	-
4430 커터(콘크리트 및 아스팔트용)	4430-0400	320~400mm	-	2,704	1,694	휘발유5.6	20	1	-	-
콘크리트 펌프차	4504-0021	21m, 65~75m ³ /hr	-	142,610	36,536	14.7	35	1	-	-
	4504-0028	28m, 65~75m ³ /hr	-	196,833	50,428	15.3	35	1	-	-
	4504-0032	32m, 80~95m ³ /hr	-	220,580	56,512	17.3	35	1	-	-
	4504-0036	36m, 80~95m ³ /hr	-	285,575	73,164	17.7	35	1	-	-
	4504-0041	41m, 80~95m ³ /hr	-	280,000	71,736	23.3	35	1	-	-
	4504-0043	43m, 80~95m ³ /hr	-	358,333	91,804	26.3	35	1	-	-
	4504-0047	47m, 80~95m ³ /hr	-	410,000	105,042	26.3	35	1	-	-
	4504-0052	52m, 80~95m ³ /hr	-	420,600	107,757	31.0	35	1	-	-
콘크리트펌프	4505-0015	12~15m ³ /hr(22kW)	41,558	48,705	14,406	-	-	-	-	-
	4505-0026	20~26m ³ /hr(30kW)	59,176	69,354	20,514	-	-	-	-	-
4506 초고압펌프	4506-0200	200kg/cm ²	54,429	63,790	18,869	8.0	16	-	-	-
	4506-0040	400kg/cm ²	230,528	270,178	79,918	21.7	16	-	-	-
4611 콘크리트 진동기	4611-0075	0.75kW(전기식)	-	124	60	-	-	-	-	-
	4611-0350	2.60kW(엔진식)	-	229	115	휘발유1.0	10	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
5105 크러셔(이동식)	5105-0050	50 ton/hr, 93kW	186,232	218,263	55,526	-	-	1	-	-
	5105-0100	100 ton/hr,155kW	258,539	303,007	77,084	-	-	1	-	-
	5105-0150	150 ton/hr,260kW	290,858	340,885	86,721	-	-	1	-	-
	5105-0200	200 ton/hr,326kW	316,717	371,192	94,431	-	-	1	-	-
5111 벨트 컨베이어	5111-0040	40.64cm×15.24m (16"×50ft) 3.73kW	4,886	5,726	1,292	-	-	-	-	-
	5111-0050	45.72cm×15.24m (18"×50ft) 5.60kW	5,122	6,002	1,354	-	-	-	-	-
	5111-0060	60.96cm×15.24m (24"×50ft) 7.46kW	6,068	7,111	1,604	-	-	-	-	-
	5111-0076	76.20cm×15.24m (30"×50ft)11.19kW	6,946	8,140	1,837	-	-	-	-	-
	5111-0091	91.44cm×15.24m (36"×50ft)14.92kW	8,201	9,611	2,169	-	-	-	-	-
5112 에이프런 피더	5112-0001	76.20cm×243.84cm (30"× 8ft)2.24HP	24,478	28,688	4,793	-	-	-	-	-
	5112-0002	91.44cm×243.84cm (30"× 8ft)3.73HP	26,649	31,232	5,218	-	-	-	-	-
	5112-0003	91.44cm×365.76cm (30"×12ft)3.73HP	34,501	40,435	6,756	-	-	-	-	-
	5112-0004	106.68cm×304.86cm (42"×10ft)7.46HP	35,789	41,944	7,008	-	-	-	-	-
	5112-0005	106.68cm×426.72cm (42"×14ft)7.46HP	48,017	56,275	9,403	-	-	-	-	-
5113 췁 크러셔	5113-0001	25.40cm× 40.64cm(10"×16") 18.65kW	22,519	26,392	5,399	-	-	-	-	-
	5113-0002	25.40cm× 50.80cm(10"×20") 22.38kW	24,167	28,323	5,794	-	-	-	-	-
	5113-0003	25.40cm× 60.96cm(10"×24") 29.84kW	28,383	33,264	6,805	-	-	-	-	-
	5113-0004	25.40cm× 91.44cm(10"×36") 44.76kW	30,423	35,655	7,295	-	-	-	-	-
	5113-0005	45.72cm× 60.90cm(18"×24") 55.95kW	40,829	47,851	9,790	-	-	-	-	-
	5113-0006	45.72cm× 91.44cm(18"×36") 82.06kW	61,739	72,358	14,804	-	-	-	-	-
	5113-0007	50.80cm× 91.44cm(20"×36")104.44kW	63,950	74,949	15,334	-	-	-	-	-
	5113-0008	63.50cm×101.60cm(25"×40")111.90kW	99,161	116,216	23,777	-	-	-	-	-
	5113-0009	76.20cm×106.68cm(30"×42")141.74kW	119,903	140,526	28,751	-	-	-	-	-
	5113-0010	76.20cm×106.68cm(30"×42")141.74kW	123,290	144,495	29,563	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	5113-0011	106.68cm×121.90cm(42"×48")231.26kW	285,326	334,402	68,418	-	-	-	-	-
5114 롤 크러셔	5114-0001	40.64cm×40.64cm(16"×16") 44.76kW	17,551	20,569	4,208	-	-	-	-	-
	5114-0002	60.96cm×40.64cm(24"×16") 55.95kW	24,644	28,882	5,909	-	-	-	-	-
	5114-0003	76.20cm×45.72cm(30"×18")111.90kW	38,910	45,602	9,330	-	-	-	-	-
	5114-0004	76.20cm×63.50cm(30"×25")130.55kW	52,174	61,147	12,510	-	-	-	-	-
	5114-0005	76.20cm×76.20cm(30"×30")223.80kW	53,842	63,102	12,910	-	-	-	-	-
	5114-0006	101.60cm×66.04cm(40"×28")149.20kW	71,563	83,871	17,160	-	-	-	-	-
	5114-0007	104.14cm×76.20cm(41"×30")223.80kW	100,321	117,576	24,056	-	-	-	-	-
	5114-0008	139.70cm×76.20cm(55"×30")242.45kW	123,971	145,294	29,727	-	-	-	-	-
5115 콘 크러셔	5115-0030	60.96cm(2.00ft) 22.0kW	46,066	53,989	10,371	-	-	-	-	-
	5115-0055	91.44cm(3.00ft) 40.5kW	70,666	82,820	15,909	-	-	-	-	-
	5115-0075	121.92cm(4.00ft) 55.0kW	108,087	126,677	24,334	-	-	-	-	-
	5115-0095	125.94cm(4.25ft) 70.0kW	119,783	140,385	26,967	-	-	-	-	-
5116 스크린(2단식)	5116-0001	91.44cm×243.84cm(3ft× 8ft) 5.60kW	13,841	16,221	2,913	-	-	-	-	-
	5116-0002	91.44cm×304.80cm(3ft×10ft) 5.60kW	15,141	17,745	3,187	-	-	-	-	-
	5116-0003	121.91cm×243.84cm(4ft× 8ft) 7.46kW	16,065	18,828	3,381	-	-	-	-	-
	5116-0004	121.91cm×304.80cm(4ft×10ft) 7.46kW	16,317	19,123	3,434	-	-	-	-	-
	5116-0005	121.91cm×356.76cm(4ft×12ft)11.19kW	16,652	19,516	3,505	-	-	-	-	-
	5116-0006	121.91cm×426.72cm(4ft×14ft)11.19kW	17,466	20,470	3,676	-	-	-	-	-
	5116-0007	152.40cm×365.76cm(5ft×12ft)14.92kW	28,770	33,718	6,055	-	-	-	-	-
	5116-0008	152.40cm×426.72cm(5ft×14ft)18.65kW	29,774	34,895	6,267	-	-	-	-	-
5117 스크린(3단식)	5117-0001	91.44cm×243.84cm (3ft× 8ft) 7.46kW	17,059	19,993	3,590	-	-	-	-	-
	5117-0002	109.73cm×304.80cm (3ft×10ft) 7.46kW	17,346	20,329	3,651	-	-	-	-	-
	5117-0003	121.90cm×304.80cm (4ft×10ft)11.19kW	18,920	22,174	3,982	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	5117-0004	121.90cm×365.76cm (4ft×12ft)14.92kW	19,869	23,286	4,182	-	-	-	-	-
	5117-0005	121.90cm×426.72cm (4ft×14ft)14.92kW	21,026	24,642	4,425	-	-	-	-	-
	5117-0006	152.40cm×365.76cm (5ft×12ft)22.38kW	31,835	37,310	6,700	-	-	-	-	-
	5117-0007	152.40cm×426.72cm (5ft×14ft)22.38kW	33,117	38,813	6,970	-	-	-	-	-
	5117-0008	152.40cm×487.68cm (5ft×16ft)29.84kW	37,680	44,160	7,931	-	-	-	-	-
5118 아그리게이트빈	5118-0001	7.65m³(10cy), 7.46kW	4,365	5,115	790	-	-	-	-	-
	5118-0002	16.06m³(21cy), 11.19kW	5,039	5,905	912	-	-	-	-	-
	5118-0003	19.11m³(25cy), 14.92kW	7,473	8,758	1,353	-	-	-	-	-
	5118-0004	22.94m³(30cy), 14.92kW	9,928	11,635	1,798	-	-	-	-	-
	5118-0005	26.76m³(35cy), 18.65kW	15,314	17,948	2,774	-	-	-	-	-
	5118-0006	34.41m³(45cy), 22.38kW	20,338	23,836	3,685	-	-	-	-	-
	5118-0007	53.52m³(70cy), 29.84kW	21,600	25,315	3,913	-	-	-	-	-
5119 골재세척설비	5119-0625	15kW(62.5m³/hr)	-	55,000	16,681	-	-	1	-	-
5202 파이프추진기 (오거부착유압식)	5202-0127	127 ton	124,700	146,148	57,480	-	-	-	-	-
	5202-0240	240 ton	279,295	327,333	128,740	-	-	-	-	-
	5202-0300	300 ton	445,643	522,293	205,417	-	-	-	-	-
5203 파이프추진기 (공압식)	5203-1800	180~195mm	30,495	35,740	15,772	-	-	-	-	-
	5203-2200	220~235mm	36,787	43,114	19,026	-	-	-	-	-
	5203-2700	270~330mm	54,001	63,289	27,929	-	-	-	-	-
	5203-3500	350~400mm	77,409	90,723	40,036	-	-	-	-	-
	5203-4500	450~510mm	126,012	147,686	65,173	-	-	-	-	-
5204 유압잭	5204-0200	200 ton	-	40,987	18,399	-	-	-	-	-
	5204-0300	300 ton	-	45,187	20,284	-	-	-	-	-
	5204-0400	400 ton	-	47,637	21,384	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	5204-0500	500 ton	-	53,600	24,061	-	-	-	-	-
	5204-0600	600 ton	-	61,675	27,685	-	-	-	-	-
5205 공기압축기 (이동식)	5205-0035	3.5m³/min	-	12,599	2,095	6.2	16	1	-	-
	5205-0071	7.1m³/min	-	18,282	3,040	10.0	16	1	-	-
	5205-0103	10.3m³/min	-	27,974	4,652	14.2	16	1	-	-
	5205-0170	17.0m³/min	-	29,290	4,870	23.5	16	1	-	-
	5205-0210	21.0m³/min	-	40,488	6,733	27.6	16	1	-	-
	5205-0255	25.5m³/min	-	59,300	9,861	32.3	16	1	-	-
5210 페이브먼트 브레이커	5210-0016	15.9kg (35#)	1,443	1,691	422	-	-	-	-	-
	5210-0025	25.0kg (55#)	1,424	1,668	417	-	-	-	-	-
	5210-0036	36.0kg (80#)	2,016	2,362	590	-	-	-	-	-
5330 드릴웨곤	5330-0074	7.4m³/min(100mm)	13,686	16,039	3,929	-	-	-	-	-
5401 크롤러드릴(공기식)	5401-0015	15m³/min(120mm)	79,010	92,599	13,936	-	-	1	-	-
	5401-0017	17m³/min(120mm)	-	41,279	10,113	-	-	1	-	-
5405 크롤러드릴 (탑승유압식)	5405-0110	110kW	-	130,000	19,565	18.6	23	1	-	-
	5405-0150	150kW	-	175,000	26,337	25.7	23	1	-	-
5630 착암기(래그해머)	5630-0027	2.7m³/min	2,431	2,849	712	-	-	-	-	-
5701 노면파쇄기	5701-0010	1.0m	264,311	309,772	122,174	13.9	16	1	-	-
	5701-0020	2.0m	360,000	421,920	166,405	52.7	16	1	-	-
5801 터널전단면 굴착기(TBM)	5801-0030	3.0m	-	-	-	-	-	-	-	-
	5801-0035	3.5m	-	-	-	-	-	-	-	-
	5801-0045	4.5m	-	-	-	동력 330kW	10	-	-	-
	5801-0070	7.0m	-	-	-	-	-	-	-	-
5805	5805-0002	2분	-	444,039	108,256	135kW	6	1	-	-

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
점보드릴	5805-0003	3분	-	883,964	215,510	239kW	10	1	-	-
5901 코아드릴	5901-0006	15.24cm	-	713	370	-	-	-	-	-
	5901-0010	25.40cm	-	1,007	523	-	-	-	-	-
	5901-0016	40.64cm	-	1,800	936	-	-	-	-	-
6105 그라우팅믹서	6105-0190	190ℓ×2(2kW)	2,500	2,930	1,256	-	-	-	-	-
	6105-0390	390ℓ×2(5kW)	5,202	6,096	2,613	-	-	-	-	-
6202 그라우팅 펌프	6202-0060	30~ 60ℓ/min (3.7kW)	3,500	4,102	1,758	-	-	-	-	-
	6202-0125	40~125ℓ/min(7.5kW)	5,096	5,972	2,560	-	-	-	-	-
	6202-0200	50~200ℓ/min(11.0kW)	7,359	8,624	3,697	-	-	-	-	-
6330 디젤파일해머	6330-0015	1.5 ton	-	28,105	7,346	7.3	36	1	-	-
	6330-0022	2.2 ton	-	36,297	9,488	11.8	36	1	-	-
	6330-0032	3.2 ton	-	54,442	14,231	15.5	36	1	-	-
	6330-0040	4.0 ton	64,310	75,371	19,701	20.0	36	1	-	-
6408 보링 기계	6408-0015	40.5mm× 150m(7.46kW)	5,672	6,647	2,142	-	-	-	-	-
	6408-0020	50.0mm× 200m(11.19kW)	6,374	7,470	2,407	-	-	-	-	-
	6408-0030	50.0mm× 300m(11.19kW)	6,792	7,960	2,565	-	-	-	-	-
	6408-0040	42.0mm× 400m(11.19kW)	11,299	13,242	4,267	-	-	-	-	-
	6408-0050	66.7mm× 500m(14.92kW)	13,897	16,287	5,249	-	-	-	-	-
	6408-0085	66.7mm× 850m(29.84kW)	17,377	20,365	6,563	-	-	-	-	-
	6408-0100	60.0mm×1000m(37.30kW)	19,549	22,911	7,384	-	-	-	-	-
6410 오거	6410-0080	59.68kW	-	47,900	15,438	-	-	-	-	-
	6410-0100	74.60kW	-	61,205	19,726	-	-	-	-	-
	6410-0120	89.52kW	-	74,511	24,014	-	-	-	-	-
	6410-0150	111.90kW	-	148,667	47,915	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	6410-0200	149.20kW	-	164,988	53,175	-	-	-	-	-
6510 오실레이터, 로테이터	6510-0100	1000mm	-	271,000	56,124	-	-	-	-	-
	6510-0150	1500mm	-	315,000	65,236	-	-	-	-	-
	6510-0200	2000mm	-	360,000	74,556	-	-	-	-	-
	6510-0250	2500mm	-	450,000	93,195	-	-	-	-	-
	6510-0300	3000mm	-	603,000	124,881	-	-	-	-	-
	6515 유압파워팩	6515-0090	67.14kW	-	92,911	29,945	-	-	-	-
6516 강연선인장기	6516-0060	60 ton	-	5,630	2,527	-	-	-	-	-
	6516-0120	120 ton	-	6,830	3,065	-	-	-	-	-
	6516-0250	250 ton	-	17,000	7,631	-	-	-	-	-
	6516-0300	300 ton	-	18,000	8,080	-	-	-	-	-
6517 리버서서큘레이션드릴	6517-0100	1000mm	-	550,850	86,373	-	-	-	-	-
	6517-0150	1500mm	-	592,500	92,904	-	-	-	-	-
	6517-0200	2000mm	-	652,500	102,312	-	-	-	-	-
	6517-0250	2500mm	-	711,500	111,563	-	-	-	-	-
	6517-0300	3000mm	-	821,770	128,853	-	-	-	-	-
6518 전회전식천공기	6518-0100	1000mm	-	922,170	144,596	-	-	-	-	-
	6518-0150	1500mm	-	1,036,971	162,597	-	-	-	-	-
	6518-0200	2000mm	-	1,409,217	220,965	-	-	-	-	-
	6518-0250	2500mm	-	1,728,285	270,995	-	-	-	-	-
	6518-0300	3000mm	-	2,127,120	333,532	-	-	-	-	-
6530 진동파일 해머(전동식)	6530-0030	30kW	61,782	72,408	18,927	-	-	-	-	-
	6530-0040	40kW	77,093	90,352	23,618	-	-	-	-	-
	6530-0045	45kW	85,931	100,711	26,325	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	6530-0060	60kW	110,334	129,311	33,801	-	-	-	-	-
	6530-0090	90kW	175,057	205,166	53,630	-	-	-	-	-
	6530-0120	120kW	226,981	266,021	69,537	-	-	-	-	-
6532 진동파일해머(유압식)	6532-0220	162kW	-	375,082	98,046	-	-	-	-	-
6540 워터젯트	6540-0131	96kW	169,377	198,509	76,743	25.0	18	-	-	-
6550 유압식압입인발기	6550-0130	130 ton	840,985	985,634	236,552	-	-	-	-	-
6630 유압파일해머	6630-0003	3 ton	-	100,731	26,331	15.4	18	-	-	-
	6530-0005	5 ton	-	137,800	36,020	19.3	18	-	-	-
	6530-0007	7 ton	-	152,305	39,812	24.0	18	-	-	-
	6530-0010	10 ton	-	210,327	54,979	31.8	18	-	-	-
	6530-0013	13 ton	-	253,842	66,354	42.3	18	-	-	-
6701 PBD천공기(유압식)	6701-0147	147kW(38m)	-	400,000	81,520	29.8	15	1	-	-
	6701-0184	184kW(53m)	-	480,000	97,824	37.5	15	1	-	-
6801 고압분사전용장비	6801-0010	20 ton	-	220,000	34,496	16.3	16	1	-	-
6802 파일천공전용장비	6802-0040	40 ton	97,856	114,687	17,982	9.0	20	1	-	-
	6802-0060	60 ton	223,756	262,242	41,119	13.3	20	1	-	-
	6802-0100	100 ton	270,348	316,847	49,681	18.7	20	1	-	-
	6802-0120	120 ton	396,678	464,906	72,897	20.6	20	1	-	-
	6802-0135	135 ton	815,269	955,495	149,821	21.9	20	1	-	-
	6802-0160	160 ton	1,491,146	1,747,623	274,027	23.7	20	1	-	-
6901 자동화 믹서플랜트	6901-0010	0.5m ³	-	78,600	11,019	-	-	-	-	-
7101 고성능 착정기	7101-0450	335.70kW	367,000	430,124	135,230	39.5	50	1	-	-
7103 하수관 천공기	7103-0010	수동식	-	775	243	-	-	-	-	-
7104 상수도관 천공기	7104-0010	수동식	-	1,483	466	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
7106 골재살포기(자주식)	7106-0035	3.5m	45,593	53,434	13,593	3.2	24	1	-	-
7110 진공흡입준설차	7110-0013	13 ton	-	157,250	37,063	15.2	40	1	-	-
	7110-0025	25 ton	-	245,000	57,746	27.6	40	1	-	-
7202 자동세륜기	7202-0008	2200×5150×1000	-	13,375	8,560	동력15.1kW	-	-	-	-
	7202-1000	2200×5160×1000	-	15,825	10,128	동력15.1kW	-	-	-	-
7204 물탱크(살수차)	7204-0055	5500ℓ	-	38,257	7,823	9.3	30	1	-	-
	7204-0160	16000ℓ	-	73,375	15,005	12.9	30	1	-	-
7205 이동식 임목파쇄기	7205-0125	93.25kW	-	120,000	37,272	-	-	1	-	-
	7205-0475	354.35kW	395,383	463,388	143,928	80.9	24	1	-	-
	7205-0540	402.84kW	415,183	486,594	151,136	95.8	24	1	-	-
7206 부착용 집계	7206-0020	0.3㎡용	-	3,950	2,909	-	-	-	-	-
	7206-0070	0.7~0.8㎡용	-	6,300	4,641	-	-	-	-	-
7210 동력분무기	7210-0485	4.85kW	-	770	210	-	-	-	-	-
7330 라인 마커	7330-0010	10km/hr	-	54,585	12,521	20.7	4	1	-	-
7360 차선 제거기	7360-0055	4.1kW	-	10,450	2,853	휘발유3.38	20	1	-	-
7430 원치(수동식)	7430-1100	1 ton(11.19kW)	-	1,134	352	-	-	-	-	-
	7430-1300	3 ton(22.38kW)	-	1,890	587	-	-	-	-	-
	7430-1500	5 ton(37.30kW)	-	2,520	782	-	-	-	-	-
	7430-2300	3 ton(22.38kW)	-	4,032	1,252	-	-	-	-	-
	7430-2500	5 ton(37.30kW)	-	5,292	1,643	-	-	-	-	-
7431 원치(자동식)	7431-1100	1 ton(11.19kW)	-	3,087	958	-	-	-	-	-
	7431-1300	3 ton(22.38kW)	-	5,292	1,643	-	-	-	-	-
	7431-2300	3 ton(22.38kW)	-	8,190	2,543	-	-	-	-	-
	7431-2500	5 ton(37.30kW)	-	18,900	5,870	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
7505 발전기	7505-0025	25kW	-	11,800	2,706	4.3	24	1	-	-
	7505-0050	50kW	-	16,360	3,752	8.7	24	1	-	-
	7505-0100	100kW	-	19,764	4,533	17.4	24	1	-	-
	7505-0125	125kW	-	24,600	5,643	19.4	24	1	-	-
	7505-0150	150kW	-	25,250	5,792	23.0	24	1	-	-
	7505-0200	200kW	-	33,116	7,596	30.6	24	1	-	-
	7505-0250	250kW	-	42,566	9,764	38.3	24	1	-	-
	7505-0350	350kW	-	51,994	11,927	53.6	24	1	-	-
	7505-0450	450kW	-	76,673	17,588	68.9	24	1	-	-
	7505-0500	500kW	-	84,096	19,291	76.6	24	1	-	-
7505-0700	700kW	-	130,485	29,933	107.3	24	1	-	-	
7611 용접기(교류)	7611-0200	200Amp	-	315	72	-	-	-	-	-
	7611-0300	300Amp	-	413	94	-	-	-	-	-
	7611-0400	400Amp	-	464	106	-	-	-	-	-
	7611-0500	500Amp	-	544	124	-	-	-	-	-
7612 용접기(직류)	7612-0200	200Amp	-	1,260	289	-	-	-	-	-
	7612-0300	300Amp	-	1,449	332	-	-	-	-	-
	7612-0400	400Amp	-	1,890	433	-	-	-	-	-
7613 용착기	7613-0075	20~ 75mm	-	2,898	664	-	-	-	-	-
	7613-0150	100~150mm	-	4,410	1,011	-	-	-	-	-
	7613-0300	200~300mm	-	6,048	1,387	-	-	-	-	-
	7613-0400	350~400mm	-	8,190	1,878	-	-	-	-	-
	7613-0600	450~600mm	-	10,458	2,399	-	-	-	-	-
	7613-0900	700~900mm	-	27,600	6,331	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
7614 알콘 용접기	7614-0300	300Amp	-	1,630	373	-	-	-	-	-
7620 절단기	7620-0002	5.08~15.24cm	-	427	258	-	-	-	-	-
	7620-0003	40.64cm	-	1,350	815	-	-	-	-	-
7621 프라즈마 절단기	7621-0100	100Amp	-	3,100	711	-	-	-	-	-
7730 건설용펌프(자흡식)	7730-0050	50mm(1.49kW×20mm)	-	202	54	-	-	-	-	-
	7730-0080	80mm(3.73kW×15mm)	-	252	67	-	-	-	-	-
	7730-0100	100mm(3.73kW×20mm)	-	290	77	-	-	-	-	-
	7730-0125	125mm(11.19kW×20mm)	-	696	186	-	-	-	-	-
	7730-0150	150mm(14.92kW×20mm)	-	912	244	-	-	-	-	-
7740 수중모터펌프	7740-0080	80mm	-	706	261	-	-	-	-	-
	7740-0100	100mm	-	819	303	-	-	-	-	-
	7740-0150	150mm	-	1,424	526	-	-	-	-	-
7750 취부기	7750-0016	11.94kW	-	37,246	15,971	-	-	-	-	-
	7750-0025	18.65kW	-	58,240	24,973	-	-	-	-	-
7770 실사출기	7770-0004	4노즐류	13,757	16,123	6,913	-	-	-	-	-
7811 엔진(가솔린엔진)	7811-0025	1.87kW	-	158	43	휘발유0.5	20	-	-	-
	7811-0030	2.24kW	-	175	47	" 0.6	20	-	-	-
	7811-0040	2.98kW	-	231	63	" 0.8	20	-	-	-
	7811-0045	3.36kW	-	288	78	" 0.9	20	-	-	-
	7811-0070	5.22kW	-	407	111	" 1.4	20	-	-	-
	7811-0120	8.95kW	-	991	270	" 2.4	20	-	-	-
7812 엔진 (디젤엔진)	7812-0005	3.73kW	-	243	66	0.5	16	-	-	-
	7812-0007	5.22kW	-	286	78	0.8	16	-	-	-
	7812-0009	6.71kW	-	362	98	1.0	16	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	7812-0015	11.19kW	-	947	258	1.6	16	-	-	-
	7812-0018	13.43kW	-	1,922	524	2.0	16	-	-	-
	7812-0020	14.92kW	-	2,573	702	2.2	16	-	-	-
	7812-0035	26.11kW	-	3,000	819	3.8	16	-	-	-
	7812-0070	52.22kW	-	3,852	1,051	7.6	16	-	-	-
	7812-0100	74.60kW	-	4,582	1,251	10.8	16	-	-	-
	7812-0150	111.90kW	-	5,800	1,583	16.3	16	-	-	-
	7812-0200	149.20kW	-	11,000	3,004	21.7	16	-	-	-
7830 우레탄폼 분사용기구	7830-0081	8.1kg/min	-	22,725	6,722	-	-	-	-	-
7930 모터	7930-0001	0.75kW	131	134	19	-	-	-	-	-
	7930-0002	1.49kW	154	157	23	-	-	-	-	-
	7930-0003	2.24kW	184	188	27	-	-	-	-	-
	7930-0005	3.73kW	234	239	35	-	-	-	-	-
	7930-0007	5.60kW	297	304	45	-	-	-	-	-
	7930-0010	7.46kW	393	402	59	-	-	-	-	-
	7930-0015	11.19kW	480	491	73	-	-	-	-	-
	7930-0020	14.92kW	690	706	105	-	-	-	-	-
	7930-0025	18.65kW	906	926	137	-	-	-	-	-
	7930-0030	22.38kW	1,245	1,272	189	-	-	-	-	-
	7930-0040	29.84kW	1,512	1,546	230	-	-	-	-	-
	7930-0050	37.30kW	1,733	1,772	263	-	-	-	-	-
	7930-0075	55.95kW	2,996	3,064	455	-	-	-	-	-
	7930-0100	74.60kW	5,205	5,322	791	-	-	-	-	-
7935 모터(셸드TBM용)	7935-0180	180kW	189,651	222,270	33,073	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
7950 레일천공기	7950-0149	1.49kW		2,500	786	-	-	-	-	-
7951 파워렌치	7951-0066	6.6kW		6,000	1,638	-	-	-	-	-
7952 침목천공기	7952-0246	2.46kW		797	250	-	-	-	-	-
7953 타이템퍼	7953-3400	3400(진동수/min)		15,000	7,300	-	-	-	-	-
7954 양로기	7954-1119	11.19kW		26,400	7,209	-	-	-	-	-
7991 모르타르 펌프	7991-0050	3.73kW	-	13,517	6,308	-	-	-	-	-
	7991-0100	7.46kW	-	17,716	8,268	-	-	-	-	-
	7991-0500	37.00kW	-	33,000	15,401	-	-	-	-	-
7992 모르타르 믹서	7992-0001	0.3m³	-	4,552	1,687	휘발유1.3	2	-	-	-
7993 양수기	7993-0020	1.49kW	-	30	10	-	-	-	-	-
7994 Power Trowel	7994-0050	3.73kW	-	2,142	1,138	휘발유1.0	10	-	-	-
7995 배관파이프	7995-0050	φ50-2.6m	-	13	6	-	-	-	-	-
8801 에어호스	8801-0019	(1.91cm)×3B×50m	-	97	54	-	-	-	-	-
	8801-0025	(2.54cm)×3B×30m	-	78	43	-	-	-	-	-
	8801-0037	(3.81cm)×3B×20m	-	76	42	-	-	-	-	-
	8801-0050	(5.08cm)×3B×20m	-	109	61	-	-	-	-	-
8802 바이브레이터	8802-0001	봉상 플렉시블	-	88	39	-	-	-	-	-
8803 콘크리트펌프용 파이프	8803-0001	150mm×1m	23	26	11	-	-	-	-	-
	8803-0002	150×2	34	39	17	-	-	-	-	-
	8803-0003	150×3	43	50	22	-	-	-	-	-
	8803-0045	150mm×45°	62	72	32	-	-	-	-	-
	8803-0060	150mm×60°	78	91	40	-	-	-	-	-
	8803-0090	150mm×90°	95	111	49	-	-	-	-	-
8804	8804-0020	경 200mm(장5.5m)	134	157	21	-	-	-	-	-

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
배송관	8804-0025	경 250mm(장5.5m)	157	184	24	-	-	-	-	-
	8804-0030	경 300mm(장5.5m)	183	214	28	-	-	-	-	-
	8804-0035	경 350mm(장6.0m)	214	250	33	-	-	-	-	-
	8804-0040	경 400mm(장6.0m)	250	293	39	-	-	-	-	-
	8804-0051	경 510mm(장6.0m)	341	399	53	-	-	-	-	-
	8804-0056	경 560mm(장6.0m)	410	480	64	-	-	-	-	-
	8804-0061	경 610mm(장6.0m)	512	600	80	-	-	-	-	-
	8804-0063	경 630mm(장6.0m)	530	621	83	-	-	-	-	-
	8804-0066	경 660mm(장6.0m)	583	683	91	-	-	-	-	-
	8804-0068	경 680mm(장6.0m)	622	728	97	-	-	-	-	-
	8804-0071	경 710mm(장6.0m)	703	823	110	-	-	-	-	-
	8804-0076	경 760mm(장6.0m)	725	849	114	-	-	-	-	-
	8804-0084	경 840mm(장6.0m)	796	932	125	-	-	-	-	-
	8804-0086	경 860mm(장6.0m)	821	962	129	-	-	-	-	-
8805 배송관 띄우개(부함)	8805-0043	경 430mm(장4.5m)	615	720	96	-	-	-	-	-
	8805-0050	경 500mm(장4.5m)	717	840	112	-	-	-	-	-
	8805-0060	경 600mm(장4.5m)	894	1,047	140	-	-	-	-	-
	8805-0070	경 700mm(장4.5m)	1,114	1,305	175	-	-	-	-	-
	8805-0090	경 900mm(장4.5m)	1,730	2,027	272	-	-	-	-	-
	8805-0100	경1000mm(장4.5m)	2,143	2,511	337	-	-	-	-	-
	8805-0110	경1100mm(장4.5m)	2,395	2,806	377	-	-	-	-	-
	8805-0120	경1200mm(장4.5m)	2,681	3,142	422	-	-	-	-	-
	8805-0130	경1300mm(장4.5m)	2,944	3,450	463	-	-	-	-	-
	8805-0140	경1400mm(장4.5m)	3,187	3,735	501	-	-	-	-	-

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	8805-0150	경1500mm(장4.5m)	3,414	4,001	537	-	-	-	-	-
	8805-0160	경1600mm(장4.5m)	3,626	4,249	571	-	-	-	-	-
8806 고무슬리브	8806-0200	관경 200mm / 연장 1000mm	-	540	66	-	-	-	-	-
	8806-0250	관경 250mm / 연장 1000mm	-	594	73	-	-	-	-	-
	8806-0300	관경 300mm / 연장 1000mm	-	684	84	-	-	-	-	-
	8806-0350	관경 350mm / 연장 1000mm	-	945	116	-	-	-	-	-
	8806-0400	관경 400mm / 연장 1000mm	-	1,485	183	-	-	-	-	-
	8806-0510	관경 510mm / 연장 1200mm	-	1,980	244	-	-	-	-	-
	8806-0560	관경 560mm / 연장 1300mm	-	2,250	277	-	-	-	-	-
	8806-0610	관경 610mm / 연장 1300mm	-	2,430	299	-	-	-	-	-
	8806-0630	관경 630mm / 연장 1400mm	-	2,574	317	-	-	-	-	-
	8806-0660	관경 660mm / 연장 1500mm	-	2,700	332	-	-	-	-	-
	8806-0685	관경 685mm / 연장 1500mm	-	2,853	351	-	-	-	-	-
	8806-0710	관경 710mm / 연장 1600mm	-	2,880	355	-	-	-	-	-
	8806-0760	관경 760mm / 연장 1700mm	-	3,276	403	-	-	-	-	-
	8806-0840	관경 840mm / 연장 1900mm	-	3,951	487	-	-	-	-	-
8806-0860	관경 860mm / 연장 1900mm	-	4,500	554	-	-	-	-	-	
9010 펌프준설선	9010-0003	비항SD 224kW	594,037	696,211	52,076	50.1	36	별 표 참조		
	9010-0006	비항SD 448kW	1,130,520	1,324,969	99,107	101.9	27	"		
	9010-0010	비항SD 746kW	1,826,817	2,141,029	160,148	163.1	37	"		
	9010-0012	비항SD 895kW	2,192,182	2,569,237	192,178	222.8	27	"		
	9010-0020	비항SD 1492kW	3,761,552	4,408,538	329,758	370.0	23	"		
	9010-0022	비항SD 1641kW	4,220,440	4,946,355	369,987	409.0	23	"		
	9010-0033	비항SD 2462kW	6,465,038	7,577,024	566,761	560.2	23	"		

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
	9010-0040	비항SD 2984kW	7,913,649	9,274,796	693,754	649.4	23	별 표 참 조		
	9010-0044	비항SD 3282kW	8,705,012	10,202,274	763,130	753.8	23	"		
	9010-0060	비항SD 4476kW	11,922,000	13,972,584	1,045,149	1,268.0	23	"		
	9010-0080	비항SD 5968kW	15,968,000	18,714,496	1,399,844	1,690.0	23	"		
	9010-0120	비항SD 8952kW	24,174,625	28,332,660	2,119,282	2,291.9	13~18	"		
	9010-0200	비항SD 14920kW	42,379,298	49,668,537	3,715,206	3,819.9	13~18	"		
9020 그레브준설선	9020-0010	비항SD 0.65㎡	164,656	192,976	21,671	12.7	63	"		
	9020-0015	비항SD 1.00㎡	256,134	300,189	33,711	19.1	63	"		
	9020-0016	비항SD 1.50㎡	351,272	411,690	46,232	20.4	63	"		
	9020-0022	비항SD 3.00㎡	589,442	690,826	77,579	28.0	54	"		
	9020-0035	비항SD 5.00㎡	721,758	845,900	94,994	67.9	54	"		
	9020-0050	비항SD 6.00㎡	998,633	1,170,397	131,435	79.9	27	"		
	9020-0072	비항SD 7.50㎡	1,585,324	1,857,999	208,653	91.7	27	"		
	9020-0160	비항SD 12.50㎡	2,988,257	3,502,237	393,301	203.7	23	"		
	9020-0180	비항SD 16.00㎡	3,361,789	3,940,016	442,463	224.2	23	"		
	9020-0200	비항SD 25.00㎡	3,762,277	4,409,388	495,174	250.5	23	"		
9030 예선	9030-0016	SD 10(119)	147,125	172,430	16,673	23.2	45	"		
	9030-0018	SD 40(134)	152,200	178,378	17,249	26.2	45	"		
	9030-0025	SD 50(187)	200,904	235,459	22,768	36.4	36	"		
	9030-0035	SD 65(261)	255,696	299,675	28,978	50.9	36	"		
	9030-0045	SD 80(336)	316,577	371,028	35,878	65.5	32	"		
	9030-0050	SD 90(373)	347,018	406,705	39,328	72.8	32	"		
	9030-0080	SD120(597)	499,218	585,083	56,577	116.4	27	"		
	9030-0100	SD150(746)	629,094	737,298	71,296	145.5	27	"		
	9030-0240	(1790)	1,418,908	1,662,960	160,808	349.2	18	"		

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
9040 양묘선 (앵커버지)	9040-0010	7.5kW	21,306	24,970	2,372	1.3	63	별 표 참 조		
	9040-0030	22.4kW	33,483	39,242	3,727	3.8	63	"		
	9040-0050	37.3kW	54,791	64,215	6,100	7.1	63	"		
	9040-0060	44.8kW	65,446	76,702	7,286	7.6	63	"		
	9040-0100	74.6kW	136,979	160,539	15,251	12.7	63	"		
	9040-0120	89.5kW	164,482	192,772	18,313	15.3	63	"		
	9040-0200	149.2kW	274,137	321,288	30,522	25.5	63	"		
	9040-0250	186.5kW	342,672	401,611	38,153	31.8	63	"		
	9040-0300	223.8kW	412,501	483,451	45,927	38.1	63	"		
	9040-0380	283.5kW	524,278	614,453	58,373	48.3	63	"		
9040-0680	507.3kW	943,298	1,105,545	105,026	86.3	63	"			
9050 기중기선(비자항)	9050-0075	SD15 ton달기(56.0kW)	140,263	164,388	20,170	9.5	81	"		
	9050-0150	SD 30 ton달기(111.9kW)	225,642	264,452	32,448	19.1	73	"		
	9050-0450	SD 60 ton달기(335.7kW)	409,613	480,066	58,904	57.3	63	"		
	9050-0750	SD120 ton달기(559.5kW)	619,867	726,484	89,139	95.5	58	"		
	9050-0850	SD150 ton달기(634.1kW)	688,700	807,156	99,038	108.3	56	"		
9060 토운선	9060-0060	SD 60m³	54,725	64,137	7,869	-	-	"		
	9060-0100	SD100m³	79,407	93,065	11,419	-	-	"		
	9060-0200	SD200m³	150,766	176,697	21,680	-	-	"		
	9060-0300	SD300m³	202,811	237,694	29,165	-	-	"		
	9060-0500	SD500m³	321,862	377,222	46,285	3.8	45	"		
	9060-0600	SD600m³	384,617	450,771	55,309	-	-	"		
9070 이우선	9070-0015	50 ton대선 5 ton달기(11.19)	26,291	30,813	4,230	1.9	63	"		
	9070-0020	80 ton대선 8 ton달기(14.92)	34,649	40,608	5,575	2.5	63	"		
9080	9080-0050	SD 50 ton	-	29,077	3,492	-	-	"		

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가(천원)						
대선	9080-0080	SD 80 ton	-	36,222	4,350	-	-	별 표 참 조		
	9080-0100	SD 100 ton	-	40,986	4,922	-	-	"		
	9080-0120	SD 120 ton	-	48,812	5,862	-	-	"		
	9080-0150	SD 150 ton	-	60,174	7,226	-	-	"		
	9080-0200	SD 200 ton	-	77,426	9,298	-	-	"		
	9080-0300	SD 300 ton	-	106,041	12,735	-	-	"		
	9080-0500	SD 500 ton	-	140,967	16,930	-	-	"		
	9080-0700	SD 700 ton	-	179,259	21,529	-	-	"		
	9080-1000	SD 1000 ton	-	249,111	29,918	-	-	"		
	9080-1100	SD 1100 ton	-	254,070	30,513	-	-	"		
	9080-1400	SD 1400 ton	-	312,987	37,589	-	-	"		
	9080-1500	SD 1500 ton	-	363,568	43,664	-	-	"		
	9080-1750	SD 1750 ton	-	381,724	45,845	-	-	"		
	9080-2000	SD 2000 ton	-	471,291	56,602	-	-	"		
9080-3000	SD 3000 ton	-	579,014	69,539	-	-	"			
9090 하천골재채취선	9090-0800	597kW	-	562,656	43,943	123.8	29	"		
	9090-1000	746kW	-	753,321	58,834	152.4	29	"		
	9090-1200	895kW	-	795,900	62,159	208.3	25	"		
	9090-1300	970kW	-	863,278	67,422	225.4	25	"		
	9090-1400	1044kW	-	929,684	72,608	242.6	25	"		
	9090-1500	1119kW	-	996,090	77,794	259.8	25	"		
	9090-1600	1194kW	-	1,062,496	82,980	276.9	25	"		

별표

(인)

기 종	분류번호	규 격	준설선 선장	준설선 기관사	준설선 운전사	선원	비 고
9010 펌프 준설선	9010-0003	224kW	1	2	2	3	
	9010-0006	448kW	1	2	2	3	
	9010-0010	746kW	1	2	2	4	
	9010-0012	895kW	1	3	2	4	
	9010-0020	1492kW	1	3	2	4	
	9010-0022	1641kW	1	3	2	4	
	9010-0033	2462kW	1	3	2	4	
	9010-0040	2984kW	1	3	2	5	
	9010-0044	3282kW	1	3	2	5	
	9010-0060	4476kW	1	3	2	6	
	9010-0080	5968kW	1	3	2	6	
	9010-0120	8952kW	1	3	2	6	
9010-0200	14920kW	1	3	2	8		
9020 그래브 준설선	9020-0010	비항SD 0.65m³	1	-	1	2	
	9020-0015	비항SD 1.00m³	1	1	1	2	
	9020-0016	비항SD 1.50m³	1	1	1	2	
	9020-0022	비항SD 3.00m³	1	2	1	2	
	9020-0035	비항SD 5.00m³	1	2	1	2	
	9020-0050	비항SD 6.00m³	1	2	1	3	
	9020-0072	비항SD 7.50m³	1	2	1	3	
	9020-0160	비항SD 12.50m³	1	3	1	3	
	9020-0180	비항SD 16.00m³	1	3	1	3	
9020-0200	비항SD 25.00m³	1	3	1	3		
9030 예선	9030-0016	SD 10(119)	-	-	-	3	
	9030-0018	SD 40(134)	-	-	-	3	
	9030-0025	SD 50(187)	-	-	-	3	
	9030-0035	SD 65(261)	-	-	-	3	

별표

(인)

기 종	분류번호	규 격	준설선 선장	준설선 기관사	준설선 운전사	선원	비 고
	9030-0045	SD 80(336)	-	-	-	3	
	9030-0050	SD 90(373)	-	-	-	3	
	9030-0080	SD120(597)	-	-	-	4	
	9030-0100	SD150(746)	-	-	-	4	
	9030-0240	(1790)	-	-	-	4	
9040 양묘선 (앵커버지)	9050-0010	7.5kW	-	-	-	2	
	9050-0030	22.4kW	-	-	-	2	
	9050-0050	37.3kW	-	-	-	2	
	9050-0060	44.8kW	-	-	-	2	
	9050-0100	74.6kW	-	-	-	2	
	9050-0120	89.5kW	-	-	-	2	
	9050-0200	149.2kW	-	-	-	3	
	9050-0250	186.2kW	-	-	-	3	
	9050-0300	223.8kW	-	-	-	3	
	9050-0380	283.5kW	-	-	-	3	
	9050-0680	507.3kW	-	-	-	3	
9050 기중기선	9050-0075	SD 15톤 달기 (56.0kW)	-	건설기계운전사	1	2	
	9050-0150	SD 30톤 달기 (111.9kW)	-	건설기계운전사	1	2	
	9050-0450	SD 60톤 달기 (335.7kW)	-	건설기계운전사	1	3	
	9050-0750	SD120톤 달기 (559.5kW)	-	건설기계운전사	1	4	
	9050-0750	SD150톤 달기 (634.1kW)	-	건설기계운전사	1	4	
9060 토운선	9060-0060	SD 60㎡	-	-	-	1	
	9060-0100	SD100㎡	-	-	-	1	
	9060-0200	SD200㎡	-	-	-	1	
	9060-0300	SD300㎡	-	-	-	1	
	9060-0500	SD500㎡	-	-	-	1	
	9060-0600	SD600㎡	-	-	-	1	

별표

(인)

기 종	분류번호	규 격	준설선 선장	준설선 기관사	준설선 운전자	선원	비 고
9070 이우선(비자항)	9070-0015	50톤대선5톤달기(11.19kW)	-	-	-	3	
	9070-0020	80톤대선8톤달기(14.92kW)	-	-	-	3	
9080 대선	9080-0050	SD 50 ton	-	-	-	1	
	9080-0080	SD 80 ton	-	-	-	1	
	9080-0100	SD 100 ton	-	-	-	1	
	9080-0120	SD 120 ton	-	-	-	2	
	9080-0150	SD 150 ton	-	-	-	2	
	9080-0200	SD 200 ton	-	-	-	2	
	9080-0300	SD 300 ton	-	-	-	2	
	9080-0500	SD 500 ton	-	-	-	2	
	9080-0700	SD 700 ton	-	-	-	2	
	9080-1000	SD1000 ton	-	-	-	2	
	9080-1100	SD1100 ton	-	-	-	2	
	9080-1400	SD1400 ton	-	-	-	2	
	9080-1500	SD1500 ton	-	-	-	2	
	9080-1750	SD1750 ton	-	-	-	2	
	9080-2000	SD2000 ton	-	-	-	2	
9080-3000	SD3000 ton	-	-	-	2		
9100 하천골재채취선	9090-0800	597kW	-	1	1	1	
	9090-1000	746kW	-	1	1	1	
	9090-1200	895kW	-	1	1	1	
	9090-1300	970kW	-	1	1	1	
	9090-1400	1044kW	-	1	1	1	
	9090-1500	1119kW	-	1	1	1	
	9090-1600	1194kW	-	1	1	1	