

# 2022년도 건설기계 경비산출표

# 일 러 두 기

본 기계경비산출표는 표준품셈에 수록된 건설기계의 시간당 기계손료와 주연료 및 잡재료 그리고 운전원 등을 산출, 게재한 것입니다.  
(표준품셈(공통부문) "8-1 적용기준의 기계경비 적산요령" 참조)

## ▶ 주연료 및 잡재료

- 주연료란에 휘발유 또는 중유로 표시되지 아니한 것은 경유를 말합니다. (해상장비 포함)
- 주연료 가격은 구입조건 또는 유가등락 등에 따라 달라지므로 게재하지 아니하였습니다.
- 잡재료는 주연료에 대한 비율을 말하며, 자세한 사항은 표준품셈(공통부문) "8-4 운전경비 산정"을 참고하시기 바랍니다.

## ▶ 운전원 등의 노무비

- 운전원은 기계별로 건설기계운전사, 화물차운전사, 일반기계운전사로 구분, 노임단가를 적용하여야 하며 운전사의 구분은 표준품셈(공통부문) "8-1 적용기준의 운전사의 구분"을 참고하시기 바랍니다.
- 운전사의 노임은 상시고용의 경우 상여금 400%까지, 퇴직급여 총당금은 근로기준법에서 인정하는 범위까지 계상할 수 있습니다.

### < 관련근거 >

- ◇ 표준품셈(공통부문) "8-1 적용기준의 운전사 노임"
- ◇ 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(기획재정부 회계예규) 제17조
- ◇ 근로기준법 제34조

# 목 차

00.	토 공 장 비	-----	4
10.	다 짐 기 계	-----	7
20.	운반 및 하역기계	-----	8
30.	포 장 기 계	-----	11
40.	콘 크 리 트 기 계	-----	13
50.	골 재 생 산 기 계	-----	14
60.	기 초 공 사 용 기 계	-----	18
70.	기            타	-----	21
90.	해 상 장 비	-----	26
[별표]	해 상 장 비 조 정 원	-----	30

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
0101 불도저 (무한궤도)	0101-0007	7ton	66,611	12,063	9.0	16	1	-	-
	0101-0010	10ton	150,714	27,294	12.5	16	1	-	-
	0101-0012	12ton	168,295	30,478	14.6	16	1	-	-
	0101-0019	19ton	171,290	31,020	25.0	16	1	-	-
	0101-0032	32ton	233,708	42,324	41.6	16	1	-	-
0102 불도저 (타이어)	0102-0015	15ton	141,162	24,392	19.2	50	1	-	-
	0102-0028	28ton	260,839	45,072	36.0	50	1	-	-
	0102-0033	33ton	330,657	57,137	42.4	50	1	-	-
0103 유압식리퍼	0103-0016	16ton	12,288	976	-	-	-	-	-
	0103-0019	19ton	15,529	1,234	-	-	-	-	-
	0103-0023	23ton	17,213	1,368	-	-	-	-	-
	0103-0027	27ton	20,046	1,593	-	-	-	-	-
	0103-0032	32ton	24,346	1,935	-	-	-	-	-
0121 습지불도저	0121-0004	4ton	39,439	7,142	5.4	23	1	-	-
	0121-0013	13ton	147,715	26,751	14.6	23	1	-	-
0201 굴삭기 (무한궤도)	0201-0012	0.12m³	42,057	8,768	3.2	21	1	-	-
	0201-0020	0.20m³	60,857	12,688	5.0	21	1	-	-
	0201-0040	0.40m³	76,571	15,965	9.9	22	1	-	-
	0201-0060	0.60m³	100,243	20,900	10.2	22	1	-	-
	0201-0070	0.70m³	107,355	22,383	11.6	22	1	-	-
	0201-0080	0.80m³	116,033	24,192	15.3	22	1	-	-
	0201-0100	1.00m³	129,965	27,097	19.5	22	1	-	-
	0201-0120	1.20m³	165,513	34,509	20.2	22	1	-	-
0201-0200	2.00m³	284,214	59,258	32.8	22	1	-	-	

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기 종	분류번호	규 격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
0211 굴삭기 (타이어)	0211-0018	0.18m³	64,375	14,671	5.6	24	1	-	-
	0211-0060	0.60m³	109,114	24,867	11.6	24	1	-	-
	0211-0080	0.80m³	124,281	28,323	16.3	24	1	-	-
	0211-0100	1.00m³	128,600	29,307	20.5	24	1	-	-
0221 습지굴삭기(무한궤도)	0221-0040	0.4m³	90,629	18,896	9.5	15	1	-	-
	0221-0070	0.7m³	146,106	30,463	11.0	15	1	-	-
0230 대형브레이커	0230-0002	0.2m³	4,120	2,719	-	-	-	-	-
	0230-0004	0.4m³	7,549	4,983	-	-	-	-	-
	0230-0006	0.6m³	12,812	8,457	-	-	-	-	-
	0230-0007	0.7m³	15,627	10,315	-	-	-	-	-
	0230-0008	0.8m³	20,472	13,513	-	-	-	-	-
	0230-0010	1.0m³	25,934	17,119	-	-	-	-	-
0240 유압식진동콤팩터 (굴삭기부착용)	0240-0007	0.7m³	10,580	3,378	-	-	-	-	-
0250 압쇄기(펄버라이저)	0250-0080	0.8m³	21,712	14,332	-	-	-	-	-
	0250-0100	1.0m³	25,820	17,043	-	-	-	-	-
0260 트랜처	0260-0355	3.55ton	238,632	163,176	6.7	34	1	-	-
0301 로더 (무한궤도)	0301-0057	0.57m³	42,446	10,123	4.8	21	1	-	-
	0301-0076	0.76m³	55,498	13,236	6.3	21	1	-	-
	0301-0095	0.95m³	68,006	16,219	7.4	21	1	-	-
	0301-0115	1.15m³	80,579	19,218	9.5	21	1	-	-
	0301-0134	1.34m³	91,963	21,933	11.3	21	1	-	-
	0301-0153	1.53m³	102,805	24,518	13.3	21	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	0301-0172	1.72㎡	112,759	26,893	14.6	21	1	-	-
	0301-0287	2.87㎡	178,552	42,584	25.3	21	1	-	-
0302 로더 (타이어)	0302-0025	0.25㎡	27,420	5,717	3.3	44	1	-	-
	0302-0057	0.57㎡	31,769	6,623	3.5	44	1	-	-
	0302-0095	0.95㎡	40,162	8,373	6.2	44	1	-	-
	0302-0134	1.34㎡	82,249	17,148	7.7	44	1	-	-
	0302-0172	1.72㎡	106,873	22,283	9.8	44	1	-	-
	0302-0229	2.29㎡	114,088	23,787	13.3	44	1	-	-
	0302-0287	2.87㎡	138,576	28,893	16.4	44	1	-	-
	0302-0350	3.50㎡	169,432	35,326	19.9	44	1	-	-
	0302-0500	5.00㎡	286,246	59,682	29.4	44	1	-	-
0406 스크레이퍼 (자주식)	0406-0054	5.4㎡	90,400	16,371	19.5	22	1	-	-
	0406-0115	11.5㎡	168,169	30,455	41.6	22	1	-	-
	0406-0161	16.1㎡	222,600	40,312	53.6	22	1	-	-
	0406-0206	20.6㎡	281,657	51,008	63.0	22	1	-	-
0407 스크레이퍼 (피견인식)	0407-0054	5.4㎡	30,040	4,439	-	-	-	-	-
	0407-0092	9.2㎡	39,098	5,778	-	-	-	-	-
	0407-0107	10.7㎡	52,359	7,738	-	-	-	-	-
	0407-0161	16.1㎡	72,753	10,752	-	-	-	-	-
	0407-0206	20.6	103,351	15,275	-	-	-	-	-
0502 모터그레이더(일반용)	0502-0036	3.6m (일반용)	281,097	42,389	16.2	39	1	-	-
0503 모터그레이더(사리도)	0503-0036	3.6m	233,331	35,186	16.2	113	1	-	-
0602 덤프트럭	0602-0025	2.5ton	20,105	5,965	2.9	38	1	-	-
	0602-0045	4.5ton	23,471	6,963	5.0	38	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	0602-0060	6.0ton	25,648	7,609	8.0	38	1	-	-
	0602-0080	8.0ton	34,198	9,643	9.3	38	1	-	-
	0602-0105	10.5ton	47,865	10,908	14.1	38	1	-	-
	0602-0150	15.0ton	83,251	18,972	15.9	38	1	-	-
	0602-0200	20.0ton	116,463	25,959	20.0	38	1	-	-
	0602-0240	24.0ton	135,919	30,296	23.0	38	1	-	-
	0602-0320	32.0ton	193,038	43,028	29.1	38	1	-	-
0610 덤프트럭 자동 덮개시설	0610-0150	15ton	1,495	401	-	-	-	-	-
	0610-0200	20ton	1,614	433	-	-	-	-	-
	0610-0240	24ton	1,734	465	-	-	-	-	-
1106 머캐덤롤러 (자주식)	1106-0010	8~10ton	50,843	9,161	7.6	18	1	-	-
	1106-0012	10~12ton	63,476	11,438	9.3	18	1	-	-
	1106-0015	12~15ton	71,195	12,829	10.9	18	1	-	-
1206 탠덤롤러 (자주식)	1206-0008	5~ 8ton	43,645	8,131	5.0	18	1	-	-
	1206-0010	8~10ton	45,353	8,449	6.8	18	1	-	-
	1206-0014	10~14ton	52,303	9,744	8.4	18	1	-	-
1209 탠덤롤러 (진동자주식)	1209-0001	1ton	9,886	2,132	2.5	8	1	-	-
	1209-0002	2ton	17,838	3,847	4.1	8	1	-	-
	1209-0004	4ton	40,530	8,742	8.2	8	1	-	-
	1209-0006	6ton	59,516	12,837	10.2	8	1	-	-
	1209-0007	7ton	76,531	16,507	11.2	8	1	-	-
	1209-0008	8ton	80,583	17,381	11.2	8	1	-	-
	1209-0013	13ton	135,404	29,206	16.8	8	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
1305 진동롤러(핸드가이드식)	1305-0007	0.7ton	6,258	1,767	2.2	13	1	-	-
1306 진동롤러 (자주식)	1306-0025	2.5ton	16,657	4,705	2.3	13	1	-	-
	1306-0044	4.4ton	19,491	5,506	3.2	13	1	-	-
	1306-0060	6.0ton	55,692	15,732	11.6	30	1	-	-
	1306-0100	10.0ton	87,717	24,780	14.4	30	1	-	-
	1306-0120	12.0ton	94,375	26,660	15.8	30	1	-	-
1406 타이어롤러 (자주식)	1406-0008	5~ 8ton	56,523	10,993	4.9	23	1	-	-
	1406-0015	8~15ton	88,440	17,201	8.0	23	1	-	-
	1406-0025	15~25ton	125,667	24,442	10.0	23	1	-	-
1506 양축식롤러 (자주식)	1506-0011	11ton	100,487	19,203	11.3	18	1	-	-
	1506-0012	12ton	113,548	21,699	13.7	18	1	-	-
	1506-0015	15ton	130,745	24,985	22.5	18	1	-	-
	1506-0019	19ton	188,275	35,979	27.2	18	1	-	-
	1506-0025	25ton	237,727	45,429	27.2	18	1	-	-
	1506-0030	30ton	285,259	54,512	32.6	18	1	-	-
	1506-0032	32ton	305,734	58,425	35.2	18	1	-	-
	1506-0037	37ton	356,919	68,207	41.4	18	1	-	-
1630 래머	1630-0080	80kg	1,273	472	휘발유0.7	10	1	-	-
1730 플레이트콤팩터	1730-0015	1.5ton	1,502	556	휘발유1.0	20	1	-	-
2101 크레인 (무한궤도)	2101-0010	10ton(버킷용량 0.29m³)	71,269	12,892	5.8	20	1	-	-
	2101-0015	15ton(버킷용량 0.38m³)	117,451	19,156	7.2	20	1	-	-
	2101-0020	20ton(버킷용량 0.57m³)	149,895	24,447	8.6	20	1	-	-
	2101-0025	25ton(버킷용량 0.76m³)	173,387	28,279	9.6	20	1	-	-



[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	2101-0030	30ton(버킷용량 1.15m³)	224,842	36,671	10.5	20	1	-	-
	2101-0035	35ton(버킷용량 1.33m³)	296,046	48,285	11.2	20	1	-	-
	2101-0040	40ton(버킷용량 1.53m³)	298,133	49,221	11.5	20	1	-	-
	2101-0050	50ton(버킷용량 1.91m³)	403,804	66,668	12.0	20	1	-	-
	2101-0070	70ton(버킷용량 2.29m³)	419,963	69,335	17.2	20	1	-	-
	2101-0080	80ton(버킷용량 2.68m³)	581,411	95,990	19.1	20	1	-	-
	2101-0100	100ton	639,071	105,510	23.9	20	1	-	-
	2101-0150	150ton	888,574	146,703	24.4	20	1	-	-
	2101-0220	220ton	1,153,411	201,154	25.0	20	1	-	-
	2101-0280	280ton	2,141,496	373,476	28.0	20	1	-	-
2101-0300	300ton	2,630,778	458,807	28.0	20	1	-	-	
2104 크레인 (타이어)	2104-0010	10ton	124,000	28,495	3.8	39	1	-	-
	2104-0015	15ton	169,685	38,993	4.7	39	1	-	-
	2104-0020	20ton	214,807	49,362	5.4	39	1	-	-
	2104-0025	25ton	266,616	54,842	6.1	39	1	-	-
	2104-0030	30ton	301,054	52,293	7.7	39	1	-	-
	2104-0035	35ton	311,893	54,175	7.7	39	1	-	-
	2104-0040	40ton	359,651	62,471	8.5	57	1	-	-
	2104-0045	45ton	396,023	68,789	10.0	57	1	-	-
	2104-0050	50ton	485,469	84,325	10.0	57	1	-	-
	2104-0060	60ton	520,775	84,625	10.6	57	1	-	-
	2104-0070	70ton	611,833	99,422	12.3	57	1	-	-
	2104-0080	80ton	766,316	124,526	12.3	57	1	-	-
2104-0100	100ton	914,799	148,654	15.9	57	1	-	-	

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	2104-0130	130ton	1,229,082	204,150	17.7	63	1	-	-
	2104-0160	160ton	1,645,079	273,247	19.6	63	1	-	-
	2104-0200	200ton	1,751,550	290,932	22.0	63	1	-	-
	2104-0220	220ton	2,127,257	353,337	22.0	63	1	-	-
	2104-0250	250ton	2,481,800	412,226	24.0	63	1	-	-
	2104-0300	300ton	3,246,970	539,321	24.0	63	1	-	-
2105 트럭탑재형크레인	2105-0002	2ton	30,703	7,976	2.9	20	1	-	-
	2105-0003	3ton	33,837	8,790	3.1	20	1	-	-
	2105-0005	5ton	36,938	9,596	5.1	20	1	-	-
	2105-0010	10ton	79,902	20,758	10.3	20	1	-	-
	2105-0015	15ton	104,439	27,133	11.0	20	1	-	-
	2105-0018	18ton	110,285	28,652	11.3	20	1	-	-
2106 고소작업차	2106-0002	2ton	36,140	9,389	2.9	20	1	-	-
	2106-0003	3ton	59,740	15,520	3.1	20	1	-	-
	2106-0005	5ton	127,380	33,093	5.1	20	1	-	-
2107 터널용고소작업차	2107-0005	0.5ton	78,356	20,356	5.1	20	1	-	-
2115 리더(고정형)	2115-0024	24m	23,477	4,127	-	-	-	-	-
	2115-0031	31m	30,324	5,330	-	-	-	-	-
	2115-0036	36m	35,215	6,190	-	-	-	-	-
2116 리더(회전형)	2116-0031	31m	76,276	13,409	-	-	-	-	-
	2116-0036	36m	81,166	14,268	-	-	-	-	-
2117 케이싱	2117-0022	22m	1,117	785	-	-	-	-	-
	2117-0027	27m	1,367	960	-	-	-	-	-
2118 스킵버킷	2118-0010	10m³	9,190	1,615	-	-	-	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
2208 타워크레인	2208-5008	50× 8	268,140	34,965	-	-	1	-	-
	2208-5010	50×10	325,500	42,445	-	-	1	-	-
	2208-5012	50×12	385,874	50,317	-	-	1	-	-
	2208-5016	50×16	471,182	61,442	-	-	1	-	-
	2208-5020	50×20	644,111	83,992	-	-	1	-	-
2210 건설용리프트(인화물용)	2210-0145	1ton×45m	22,574	3,959	-	-	-	-	-
2330 디젤기관차	2330-0005	5ton	12,155	2,811	3.5	20.2	1	-	-
	2330-0007	7ton	17,022	3,937	4.2	20.2	1	-	-
2402 경운기	2402-0001	1000kg	1,868	655	1.3	20	1	-	-
2502 지게차	2502-0020	2.0ton	22,501	3,375	4.0	37	1	-	-
	2502-0025	2.5ton	24,626	3,693	4.0	37	1	-	-
	2502-0035	3.5ton	31,411	4,711	5.7	37	1	-	-
	2502-0050	5.0ton	42,923	6,438	5.7	37	1	-	-
	2502-0075	7.5ton	57,431	8,614	6.6	37	1	-	-
2602 트랙터(타이어)	2602-0015	1.5ton	9,958	2,007	4.5	29	1	-	-
	2602-0025	2.5ton	14,561	2,935	6.8	29	1	-	-
	2602-0035	3.5ton	18,051	3,639	9.2	29	1	-	-
	2602-0045	4.5ton	23,169	4,670	11.3	29	1	-	-
2702 트럭트랙터 및 평판트레일러	2702-0020	20ton	60,591	15,608	16.5	39	1	-	-
	2702-0030	30ton	81,644	21,031	17.2	39	1	-	-
	2702-0040	40ton	107,713	27,746	20.5	39	1	-	-
	2702-0060	60ton	150,796	38,845	26.3	39	1	-	-
3108	3108-0040	40ton( 80kW)	310,633	77,689	중유487.2	-	2	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
아스팔트 믹싱플랜트	3108-0060	60ton(120kW)	409,282	88,363	" 614.7	-	2	-	-
	3108-0080	80ton(160kW)	524,838	113,312	" 678.4	-	2	-	-
	3108-0100	100ton(200kW)	632,000	136,448	" 746.7	-	2	-	-
	3108-0120	120ton(240kW)	707,308	152,707	" 819.6	-	2	-	-
3201	3201-0001	1.7m	197,400	46,625	7.0	7	1	-	-
아스팔트 피니셔	3201-0003	3.0m	213,178	50,352	13.0	7	1	-	-
3302 아스팔트 디스트리뷰터	3302-0030	3000ℓ( 800G/A)	44,755	11,497	8.9	25	1	-	-
	3302-0038	3800ℓ(1000G/A)	56,561	14,530	10.9	25	1	-	-
	3302-0047	4700ℓ(1250G/A)	67,421	17,320	11.3	25	1	-	-
	3302-0057	5700ℓ(1500G/A)	76,598	19,678	14.3	25	1	-	-
3430 아스팔트 스프레이어	3430-0300	300ℓ	2,036	518	휘발유0.8	6	1	-	-
	3430-0400	400ℓ	2,770	706	" 1.2	6	1	-	-
3450현장가열 표층재생기	3450-0642	479kW	4,059,656	1,334,814	73.7+휘발유54.5	20	7	-	-
3530 스테인블라이저(안정기)	3530-0015	1.5m(3.7kW)	102,876	22,303	17.0	27	1	-	-
	3530-0036	3.6m(9.0kW)	130,890	28,376	35.0	27	1	-	-
3601 콘크리트피니셔 (포장용)	3601-0102	74.6kW	148,324	34,099	9.6	14	1	-	-
	3601-0202	160.4kW	260,176	59,814	20.6	14	1	-	-
	3601-0204	186.5kW	442,386	101,704	24.0	14	1	-	-
	3601-0302	224.0kW	588,893	135,386	24.0	14	1	-	-
	3601-0402	299.9kW	689,328	158,476	38.7	14	1	-	-
3611 콘크리트피니셔 (중앙분리대용)	3611-0142	105.9kW	226,755	54,965	10.6	18	1	-	-
3701 콘크리트스프레더	3701-0200	7.95m	324,562	78,673	12.7	18	1	-	-
3801	3801-0795	7.95m	69,246	16,785	3.9	18	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
콘크리트 조면 마무리기	3801-0120	12.0m	75,016	18,183	휘발유5.1	6	1	-	-
3805 콘크리트롤러페이퍼	3805-0120	12.0m	75,095	18,203	휘발유4.1	6	1	-	-
3901 슬러리실 기계	3901-0300	3.0~3.8m	239,269	53,524	23.4	29	1	-	-
4108 콘크리트배치플랜트	4108-0060	60m³/hr( 96kW)	180,662	37,360	-	-	1	-	-
	4108-0090	90m³/hr(144kW)	242,387	50,125	-	-	1	-	-
	4108-0120	120m³/hr(160kW)	335,235	69,326	-	-	1	-	-
	4108-0150	150m³/hr(177kW)	403,125	83,366	-	-	1	-	-
	4108-0180	180m³/hr(213kW)	408,750	84,529	-	-	1	-	-
	4108-0210	210m³/hr(233kW)	465,833	96,334	-	-	1	-	-
4115 사일로	4115-0100	100(7.0kW)	28,243	5,261	-	-	-	-	-
	4115-0150	150(7.0kW)	34,986	6,517	-	-	-	-	-
	4115-0200	200(7.7kW)	41,729	7,774	-	-	-	-	-
	4115-0300	300(7.7kW)	48,471	9,030	-	-	-	-	-
4205 콘크리트 믹서	4205-0010	0.10m³	1,640	498	휘발유1.3	2	1	-	-
	4205-0017	0.17m³	2,794	849	" 1.3	2	1	-	-
	4205-0020	0.20m³	3,286	998	" 1.3	2	1	-	-
	4205-0030	0.30m³	3,954	1,201	" 2.0	2	1	-	-
	4205-0040	0.40m³	4,523	1,374	" 3.9	2	1	-	-
	4205-0045	0.45m³	5,090	1,546	" 3.9	2	1	-	-
4304 콘크리트 믹서트럭	4304-0060	6.0m³	78,359	23,155	13.0	44	1	-	-
	4304-0061	6.0m³(L)	75,878	22,421	13.0	44	1	-	-
4430 커터(콘크리트 및 아스팔트용)	4430-0400	320~400mm	2,838	1,803	휘발유5.6	20	1	-	-
4504	4504-0021	21m, 65~75m³/hr	169,678	44,794	14.7	35	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
콘크리트 펌프차	4504-0028	28m, 65~75m³/hr	216,550	57,169	15.3	35	1	-	-
	4504-0032	32m, 80~95m³/hr	246,947	65,194	17.3	35	1	-	-
	4504-0036	36m, 80~95m³/hr	302,167	79,772	17.7	35	1	-	-
	4504-0041	41m, 80~95m³/hr	327,200	86,380	23.3	35	1	-	-
	4504-0043	43m, 80~95m³/hr	393,818	103,967	26.3	35	1	-	-
	4504-0047	47m, 80~95m³/hr	440,556	116,306	26.3	35	1	-	-
	4504-0052	52m, 80~95m³/hr	473,500	125,004	31.0	35	1	-	-
4505 콘크리트 펌프	4505-0015	12~15m³/hr(22kW)	46,381	14,034	-	-	-	-	-
	4505-0026	20~26m³/hr(30kW)	66,044	19,984	-	-	-	-	-
4506 초고압펌프	4506-0200	200kg/cm²	60,746	18,381	7.6	16	-	-	-
	4506-0400	400kg/cm²	257,283	77,853	21.7	16	-	-	-
4611 콘크리트 진동기	4611-0075	0.75kW(전기식)	130	64	-	-	-	-	-
	4611-0350	2.60kW(엔진식)	240	122	휘발유1.0	10	-	-	-
5105 크러셔(이동식)	5105-0050	50ton/hr, 93kW	215,557	56,303	-	-	1	-	-
	5105-0100	100ton/hr,155kW	299,249	78,163	-	-	1	-	-
	5105-0150	150ton/hr,260kW	336,657	87,934	-	-	1	-	-
	5105-0200	200ton/hr,326kW	366,588	95,752	-	-	1	-	-
5111 벨트 컨베이어	5111-0040	40.64cm×15.24m (16"×50ft) 3.73kW	5,655	1,314	-	-	-	-	-
	5111-0050	45.72cm×15.24m (18"×50ft) 5.60kW	5,928	1,378	-	-	-	-	-
	5111-0060	60.96cm×15.24m (24"×50ft) 7.46kW	7,024	1,633	-	-	-	-	-
	5111-0076	76.20cm×15.24m (30"×50ft)11.19kW	8,040	1,869	-	-	-	-	-
	5111-0091	91.44cm×15.24m (36"×50ft)14.92kW	9,492	2,206	-	-	-	-	-
5112 에이프런 피더	5112-0001	76.20cm×243.84cm (30"× 8ft)2.24HP	28,333	4,924	-	-	-	-	-
	5112-0002	91.44cm×243.84cm (30"× 8ft)3.73HP	30,845	5,360	-	-	-	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	5112-0003	91.44cm×365.76cm (30"×12ft)3.73HP	39,933	6,940	-	-	-	-	-
	5112-0004	106.68cm×304.86cm (42"×10ft)7.46HP	41,425	7,199	-	-	-	-	-
	5112-0005	106.68cm×426.72cm (42"×14ft)7.46HP	55,578	9,659	-	-	-	-	-
5113 췁 크러셔	5113-0001	25.40cm× 40.64cm(10"×16") 18.65kW	26,065	5,507	-	-	-	-	-
	5113-0002	25.40cm× 50.80cm(10"×20") 22.38kW	27,972	5,910	-	-	-	-	-
	5113-0003	25.40cm× 60.96cm(10"×24") 29.84kW	32,852	6,941	-	-	-	-	-
	5113-0004	25.40cm× 91.44cm(10"×36") 44.76kW	35,214	7,440	-	-	-	-	-
	5113-0005	45.72cm× 60.90cm(18"×24") 55.95kW	47,258	9,985	-	-	-	-	-
	5113-0006	45.72cm× 91.44cm(18"×36") 82.06kW	71,462	15,099	-	-	-	-	-
	5113-0007	50.80cm× 91.44cm(20"×36")104.44kW	74,020	15,640	-	-	-	-	-
	5113-0008	63.50cm×101.60cm(25"×40")111.90kW	114,775	24,251	-	-	-	-	-
	5113-0009	76.20cm×106.68cm(30"×42")141.74kW	138,783	29,324	-	-	-	-	-
	5113-0010	76.20cm×106.68cm(30"×42")141.74kW	142,704	30,153	-	-	-	-	-
	5113-0011	106.68cm×121.90cm(42"×48")231.26kW	330,254	69,782	-	-	-	-	-
5114 롤 크러셔	5114-0001	40.64cm×40.64cm(16"×16") 44.76kW	20,315	4,292	-	-	-	-	-
	5114-0002	60.96cm×40.64cm(24"×16") 55.95kW	28,525	6,027	-	-	-	-	-
	5114-0003	76.20cm×45.72cm(30"×18")111.90kW	45,037	9,516	-	-	-	-	-
	5114-0004	76.20cm×63.50cm(30"×25")130.55kW	60,389	12,760	-	-	-	-	-
	5114-0005	76.20cm×76.20cm(30"×30")223.80kW	62,320	13,168	-	-	-	-	-
	5114-0006	101.60cm×66.04cm(40"×28")149.20kW	82,831	17,502	-	-	-	-	-
	5114-0007	104.14cm×76.20cm(41"×30")223.80kW	116,117	24,535	-	-	-	-	-
	5114-0008	139.70cm×76.20cm(55"×30")242.45kW	143,492	30,319	-	-	-	-	-
5115 콘 크러셔	5115-0030	60.96cm(2.00ft) 22.0kW	53,320	10,600	-	-	-	-	-
	5115-0055	91.44cm(3.00ft) 40.5kW	81,793	16,260	-	-	-	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	5115-0075	121.92cm(4.00ft) 55.0kW	125,107	24,871	-	-	-	-	-
	5115-0095	125.94cm(4.25ft) 70.0kW	138,644	27,562	-	-	-	-	-
5116 스크린(2단식)	5116-0001	91.44cm×243.84cm(3ft× 8ft) 5.60kW	16,220	3,021	-	-	-	-	-
	5116-0002	91.44cm×304.80cm(3ft×10ft) 5.60kW	17,745	3,305	-	-	-	-	-
	5116-0003	121.91cm×243.84cm(4ft× 8ft) 7.46kW	18,827	3,507	-	-	-	-	-
	5116-0004	121.91cm×304.80cm(4ft×10ft) 7.46kW	19,122	3,562	-	-	-	-	-
	5116-0005	121.91cm×356.76cm(4ft×12ft)11.19kW	19,515	3,635	-	-	-	-	-
	5116-0006	121.91cm×426.72cm(4ft×14ft)11.19kW	20,469	3,813	-	-	-	-	-
	5116-0007	152.40cm×365.76cm(5ft×12ft)14.92kW	33,717	6,281	-	-	-	-	-
	5116-0008	152.40cm×426.72cm(5ft×14ft)18.65kW	34,893	6,500	-	-	-	-	-
5117 스크린(3단식)	5117-0001	91.44cm×243.84cm (3ft× 8ft) 7.46kW	19,992	3,724	-	-	-	-	-
	5117-0002	109.73cm×304.80cm (3ft×10ft) 7.46kW	20,329	3,787	-	-	-	-	-
	5117-0003	121.90cm×304.80cm (4ft×10ft)11.19kW	22,172	4,130	-	-	-	-	-
	5117-0004	121.90cm×365.76cm (4ft×12ft)14.92kW	23,285	4,337	-	-	-	-	-
	5117-0005	121.90cm×426.72cm (4ft×14ft)14.92kW	24,641	4,590	-	-	-	-	-
	5117-0006	152.40cm×365.76cm (5ft×12ft)22.38kW	37,308	6,950	-	-	-	-	-
	5117-0007	152.40cm×426.72cm (5ft×14ft)22.38kW	38,811	7,230	-	-	-	-	-
	5117-0008	152.40cm×487.68cm (5ft×16ft)29.84kW	44,158	8,226	-	-	-	-	-
5118 아그리게이트빈	5118-0001	7.65m³(10cy), 7.46kW	5,115	825	-	-	-	-	-
	5118-0002	16.06m³(21cy),11.19kW	5,906	952	-	-	-	-	-
	5118-0003	19.11m³(25cy),14.92kW	8,757	1,412	-	-	-	-	-
	5118-0004	22.94m³(30cy),14.92kW	11,635	1,876	-	-	-	-	-
	5118-0005	26.76m³(35cy),18.65kW	17,946	2,894	-	-	-	-	-
	5118-0006	34.41m³(45cy),22.38kW	23,835	3,844	-	-	-	-	-



[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	5118-0007	53.52m <sup>3</sup> (70cy),29.84kW	25,313	4,082	-	-	-	-	-
5119 골재세척설비	5119-0625	15kW(62.5m <sup>3</sup> /hr)	60,608	18,721	-	-	1	-	-
5202	5202-0127	127ton	146,139	58,601	-	-	-	-	-
파이프추진기 (오거부착유압식)	5202-0240	240ton	327,313	131,252	-	-	-	-	-
	5202-0300	300ton	522,261	209,426	-	-	-	-	-
5203 파이프추진기 (공압식)	5203-1800	180~195mm	35,737	16,010	-	-	-	-	-
	5203-2200	220~235mm	43,112	19,314	-	-	-	-	-
	5203-2700	270~330mm	63,285	28,351	-	-	-	-	-
	5203-3500	350~400mm	90,718	40,641	-	-	-	-	-
5204 유압잭	5204-4500	450~510mm	147,676	66,158	-	-	-	-	-
	5204-0200	200ton	45,166	20,622	-	-	-	-	-
	5204-0300	300ton	49,794	22,735	-	-	-	-	-
	5204-0400	400ton	52,493	23,968	-	-	-	-	-
5205 공기압축기 (이동식)	5204-0500	500ton	59,065	26,969	-	-	-	-	-
	5204-0600	600ton	67,963	31,031	-	-	-	-	-
	5205-0035	3.5m <sup>3</sup> /min	12,768	2,194	6.2	16	1	-	-
	5205-0071	7.1m <sup>3</sup> /min	18,399	3,162	10.0	16	1	-	-
	5205-0103	10.3m <sup>3</sup> /min	29,786	5,120	14.2	16	1	-	-
	5205-0170	17.0m <sup>3</sup> /min	32,486	5,584	23.5	16	1	-	-
5210 소형브레이커(공압식)	5205-0210	21.0m <sup>3</sup> /min	41,678	7,164	27.6	16	1	-	-
	5205-0255	25.5m <sup>3</sup> /min	65,576	11,272	32.3	16	1	-	-
	5210-0010	1.0m <sup>3</sup> /min	1,733	433	-	-	-	-	-
	5210-0013	1.3m <sup>3</sup> /min	1,756	439	-	-	-	-	-
	5210-0019	1.9m <sup>3</sup> /min	2,288	572	-	-	-	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	5210-0027	2.7m³/min	2,759	689	-	-	-	-	-
5220 소형브레이커(전기식)	5220-0015	1.5kW	1,222	305	-	-	-	-	-
5330 드릴웨곤	5330-0074	7.4m³/min(100mm)	16,039	4,019	-	-	-	-	-
5401 크롤러드릴(공기식)	5401-0015	15m³/min(120mm)	92,594	14,333	-	-	1	-	-
	5401-0017	17m³/min(120mm)	46,322	11,608	-	-	1	-	-
5405 크롤러드릴 (탑승유압식)	5405-0110	110kW	142,370	22,038	18.6	23	1	-	-
	5405-0150	150kW	191,660	29,668	25.7	23	1	-	-
5501 유압식할암기	5501-0080	Φ80	15,198	5,013	-	-	-	-	-
5701 노면파쇄기	5701-0010	1.0m	274,566	110,705	13.9	16	1	-	-
	5701-0020	2.0m	373,854	150,737	52.7	16	1	-	-
5702 소형 노면파쇄기	5702-0095	0.95m³	25,330	10,213	-	-	-	-	-
5805 점보드릴	5805-0002	2분	530,852	133,509	135kW	6	1	-	-
	5805-0003	3분	1,010,941	254,251	239kW	10	1	-	-
5901 코아드릴	5901-0006	15.24cm	786	414	-	-	-	-	-
	5901-0010	25.40cm	1,109	584	-	-	-	-	-
	5901-0016	40.64cm	1,983	1,044	-	-	-	-	-
6105 그라우팅믹서	6105-0190	190ℓ×2(2kW)	2,606	1,134	-	-	-	-	-
	6105-0390	390ℓ×2(5kW)	5,424	2,362	-	-	-	-	-
6202 그라우팅 펌프	6202-0060	30~ 60ℓ/min ( 3.7kW)	3,673	1,599	-	-	-	-	-
	6202-0125	40~125ℓ/min( 7.5kW)	5,348	2,329	-	-	-	-	-
	6202-0200	50~200ℓ/min(11.0kW)	7,723	3,363	-	-	-	-	-
6330 디젤파일해머	6330-0015	1.5ton	31,604	8,476	7.3	36	1	-	-
	6330-0022	2.2ton	40,816	10,946	11.8	36	1	-	-
	6330-0032	3.2ton	61,221	16,419	15.5	36	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	6330-0040	4.0ton	76,910	20,627	20.0	36	1	-	-
6408 보링 기계	6408-0015	40.5mm× 150m( 7.46kW)	6,783	2,237	-	-	-	-	-
	6408-0020	50.0mm× 200m(11.19kW)	7,623	2,514	-	-	-	-	-
	6408-0030	50.0mm× 300m(11.19kW)	8,123	2,679	-	-	-	-	-
	6408-0040	42.0mm× 400m(11.19kW)	13,513	4,457	-	-	-	-	-
	6408-0050	66.7mm× 500m(14.92kW)	16,620	5,482	-	-	-	-	-
	6408-0085	66.7mm× 850m(29.84kW)	20,782	6,855	-	-	-	-	-
	6408-0100	60.0mm×1000m(37.30kW)	23,379	7,712	-	-	-	-	-
6410 오거	6410-0080	59.68kW	61,333	20,233	-	-	-	-	-
	6410-0100	74.60kW	72,146	23,800	-	-	-	-	-
	6410-0120	89.52kW	83,750	27,629	-	-	-	-	-
	6410-0150	111.90kW	168,063	55,443	-	-	-	-	-
	6410-0200	149.20kW	198,323	65,426	-	-	-	-	-
6510 오실레이터, 로테이터	6510-0100	1000mm	304,743	64,544	-	-	-	-	-
	6510-0150	1500mm	354,222	75,024	-	-	-	-	-
	6510-0200	2000mm	404,825	85,741	-	-	-	-	-
	6510-0250	2500mm	506,031	107,177	-	-	-	-	-
	6510-0300	3000mm	678,082	143,617	-	-	-	-	-
6515 유압파워팩	6515-0090	67.14kW	104,480	34,467	-	-	-	-	-
6516 강연선인장기	6516-0060	60ton	6,331	2,890	-	-	-	-	-
	6516-0120	120ton	7,680	3,506	-	-	-	-	-
	6516-0250	250ton	19,117	8,728	-	-	-	-	-
	6516-0300	300ton	20,241	9,242	-	-	-	-	-
6517	6517-0100	1000mm	619,439	100,039	-	-	-	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
리버스서클레이션드릴	6517-0150	1500mm	666,275	107,603	-	-	-	-	-
	6517-0200	2000mm	733,745	118,499	-	-	-	-	-
	6517-0250	2500mm	800,092	129,214	-	-	-	-	-
	6517-0300	3000mm	924,092	149,240	-	-	-	-	-
6518 전회전식천공기	6518-0100	1000mm	1,102,842	178,108	-	-	-	-	-
	6518-0150	1500mm	1,240,135	200,281	-	-	-	-	-
	6518-0200	2000mm	1,685,312	272,177	-	-	-	-	-
	6518-0250	2500mm	2,066,892	333,803	-	-	-	-	-
	6518-0300	3000mm	2,543,867	410,834	-	-	-	-	-
6530 진동파일 해머(전동식)	6530-0030	30kW	73,886	19,816	-	-	-	-	-
	6530-0040	40kW	92,197	24,727	-	-	-	-	-
	6530-0045	45kW	102,767	27,562	-	-	-	-	-
	6530-0060	60kW	131,951	35,389	-	-	-	-	-
	6530-0090	90kW	209,354	56,148	-	-	-	-	-
	6530-0120	120kW	271,451	72,803	-	-	-	-	-
6532 진동파일해머(유압식)	6532-0220	162kW	421,785	113,122	-	-	-	-	-
6540 워터젯트	6540-0131	96kW	192,217	75,387	25.0	18	-	-	-
6550 유압식압입인발기	6550-0130	130ton	954,387	235,542	-	-	-	-	-
6630 유압파일해머	6630-0003	3ton	113,273	30,379	15.4	18	-	-	-
	6630-0005	5ton	154,958	41,559	19.3	18	-	-	-
	6630-0007	7ton	171,269	45,934	24.0	18	-	-	-
	6630-0010	10ton	236,516	63,433	31.8	18	-	-	-
	6630-0013	13ton	285,449	76,557	42.3	18	-	-	-
6701	6701-0147	147kW(38m)	449,806	93,784	29.8	15	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
PBD천공기(유압식)	6701-0184	184kW(53m)	539,767	112,541	37.5	15	1	-	-
6801 고압분사전용장비	6801-0010	20ton	230,873	37,285	16.3	16	1	-	-
6802 파일천공전용장비	6802-0040	40ton	115,539	18,659	9.02	20	1	-	-
	6802-0060	60ton	264,191	42,666	13.3	20	1	-	-
	6802-0100	100ton	319,202	51,551	18.69	20	1	-	-
	6802-0120	120ton	468,361	75,640	20.61	20	1	-	-
	6802-0135	135ton	962,595	155,459	21.85	20	1	-	-
	6802-0160	160ton	1,760,609	284,338	23.65	20	1	-	-
6803 다짐말뚝전용장비	6803-0100	100ton	442,607	92,283	12.00	20	1	-	-
	6803-0120	120ton	628,554	131,053	19.10	20	1	-	-
6901 자동화 믹서플랜트	6901-0010	0.5m³	82,172	11,906	-	-	-	-	-
7101 고성능 착정기	7101-0450	335.70kW	442,154	142,373	39.5	50	1	-	-
7103 하수관 천공기	7103-0010	수동식	878	282	-	-	-	-	-
7104 상수도관 천공기	7104-0010	수동식	1,680	540	-	-	-	-	-
7106 골재살포기(자주식)	7106-0035	3.5m	54,930	14,347	3.2	24	1	-	-
7110 진공흡입준설차	7110-0013	13ton	178,140	42,985	15.2	40	1	-	-
	7110-0025	25ton	274,042	66,126	27.6	40	1	-	-
7120 버킷식준설기	7120-0746	7.46kW	39,802	13,962	1.3	20	1	-	-
7202 자동세륜기	7202-0008	2200×5150×1000	15,236	9,906	동력15.1kW	-	-	-	-
	7202-0010	2650×5160×1000	19,667	12,787	동력15.1kW	-	-	-	-
7204 물탱크(살수차)	7204-0018	1800ℓ	31,816	6,722	8.2	30	1	-	-
	7204-0038	3800ℓ	36,898	7,796	8.6	30	1	-	-
	7204-0055	5500ℓ	42,792	9,041	9.3	30	1	-	-
	7204-0065	6500ℓ	46,533	9,832	9.4	30	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	7204-0160	16000ℓ	82,073	17,342	12.9	30	1	-	-
7205 이동식 임목파쇄기	7205-0125	93.25kW	135,941	43,147	-	-	1	-	-
	7205-0475	354.35kW	470,334	149,284	80.9	24	1	-	-
	7205-0540	402.84kW	493,888	156,760	95.8	24	1	-	-
	7206-0020	0.3m³용	4,475	3,327	-	-	-	-	-
7206 부착용집계	7206-0070	0.7~0.8m³용	7,047	5,239	-	-	-	-	-
7210 동력분무기	7210-0485	4.85kW	835	233	휘발유1.3	20	-	-	-
7330 라인 마커	7330-0010	10km/hr	61,836	14,605	20.7	4	1	-	-
7360 차선 제거기	7360-0055	4.10kW	11,838	3,313	휘발유3.38	20	1	-	-
	7360-0090	6.71kW	12,173	3,407	휘발유5.53	20	1	-	-
7430 원치(수동식)	7430-1100	1ton(11.19kW)	1,285	407	-	-	-	-	-
	7430-1300	3ton(22.38kW)	2,114	670	-	-	-	-	-
	7430-1500	5ton(37.30kW)	2,819	894	-	-	-	-	-
	7430-2300	3ton(22.38kW)	4,510	1,431	-	-	-	-	-
	7430-2500	5ton(37.30kW)	5,919	1,878	-	-	-	-	-
7431 원치(자동식)	7431-1100	1ton(11.19kW)	3,497	1,109	-	-	-	-	-
	7431-1300	3ton(22.38kW)	5,919	1,878	-	-	-	-	-
	7431-2300	3ton(22.38kW)	9,161	2,907	-	-	-	-	-
	7431-2500	5ton(37.30kW)	21,140	6,709	-	-	-	-	-
7505 발전기	7505-0025	25kW	13,085	3,090	4.3	24	1	-	-
	7505-0050	50kW	17,978	4,246	8.7	24	1	-	-
	7505-0100	100kW	21,842	5,159	17.4	24	1	-	-
	7505-0125	125kW	26,628	6,289	19.4	24	1	-	-
	7505-0150	150kW	27,476	6,489	23.0	24	1	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	7505-0200	200kW	35,736	8,440	30.6	24	1	-	-
	7505-0250	250kW	47,419	11,200	38.3	24	1	-	-
	7505-0350	350kW	57,916	13,679	53.6	24	1	-	-
	7505-0450	450kW	84,353	19,924	68.9	24	1	-	-
	7505-0500	500kW	94,305	22,274	76.6	24	1	-	-
	7505-0700	700kW	141,606	33,447	107.3	24	1	-	-
7611 용접기(교류)	7611-0200	200Amp	354	83	-	-	-	-	-
	7611-0300	300Amp	458	108	-	-	-	-	-
	7611-0400	400Amp	514	121	-	-	-	-	-
	7611-0500	500Amp	603	142	-	-	-	-	-
7612 용접기(직류)	7612-0200	200Amp	1,363	321	-	-	-	-	-
	7612-0300	300Amp	1,553	366	-	-	-	-	-
	7612-0400	400Amp	2,243	529	-	-	-	-	-
7613 용착기	7613-0075	20~ 75mm	3,283	775	-	-	-	-	-
	7613-0150	100~150mm	4,933	1,165	-	-	-	-	-
	7613-0300	200~300mm	6,765	1,597	-	-	-	-	-
	7613-0400	350~400mm	9,161	2,163	-	-	-	-	-
	7613-0600	450~600mm	11,698	2,763	-	-	-	-	-
	7613-0900	700~900mm	30,872	7,291	-	-	-	-	-
7614 알콘 용접기	7614-0300	300Amp	1,773	418	-	-	-	-	-
7620 절단기	7620-0002	5.08~15.24cm	583	357	-	-	-	-	-
	7620-0003	40.64cm	1,820	1,116	-	-	-	-	-
7621 프라즈마 절단기	7621-0100	100Amp	3,142	742	-	-	-	-	-
7730	7730-0050	50mm( 1.49kW×20mm)	235	64	-	-	-	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
건설용펌프(자흡식)	7730-0080	80mm( 3.73kW×15mm)	289	79	-	-	-	-	-
	7730-0100	100mm( 3.73kW×20mm)	333	91	-	-	-	-	-
	7730-0125	125mm(11.19kW×20mm)	798	219	-	-	-	-	-
	7730-0150	150mm(14.92kW×20mm)	1,046	288	-	-	-	-	-
7740 수중모터펌프	7740-0080	80mm	781	293	-	-	-	-	-
	7740-0100	100mm	914	343	-	-	-	-	-
	7740-0150	150mm	1,754	658	-	-	-	-	-
7750 취부기	7750-0016	11.94kW	42,194	18,375	-	-	-	-	-
	7750-0025	18.65kW	65,144	28,370	-	-	-	-	-
7770 실사출기	7770-0004	4노즐류	16,574	7,217	-	-	-	-	-
7811 엔진(가솔린엔진)	7811-0025	1.87kW	182	50	휘발유0.5	20	-	-	-
	7811-0030	2.24kW	199	55	" 0.6	20	-	-	-
	7811-0040	2.98kW	262	73	" 0.8	20	-	-	-
	7811-0045	3.36kW	353	98	" 0.9	20	-	-	-
	7811-0070	5.22kW	462	129	" 1.4	20	-	-	-
	7811-0120	8.95kW	1,036	289	" 2.4	20	-	-	-
7812 엔진 (디젤엔진)	7812-0005	3.73kW	279	78	0.5	16	-	-	-
	7812-0007	5.22kW	325	90	0.8	16	-	-	-
	7812-0009	6.71kW	411	115	1.0	16	-	-	-
	7812-0015	11.19kW	1,075	300	1.6	16	-	-	-
	7812-0018	13.43kW	2,183	611	2.0	16	-	-	-
	7812-0020	14.92kW	2,922	817	2.2	16	-	-	-
	7812-0035	26.11kW	3,407	953	3.8	16	-	-	-
	7812-0070	52.22kW	4,374	1,224	7.6	16	-	-	-



[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	7812-0100	74.60kW	5,203	1,456	10.8	16	-	-	-
	7812-0150	111.90kW	6,586	1,843	16.3	16	-	-	-
	7812-0200	149.20kW	12,491	3,496	21.7	16	-	-	-
7830 우레탄폼 분사용기구	7830-0081	8.1kg/min	25,744	7,790	-	-	-	-	-
7930 모터	7930-0001	0.75kW	152	23	-	-	-	-	-
	7930-0002	1.49kW	176	27	-	-	-	-	-
	7930-0003	2.24kW	210	32	-	-	-	-	-
	7930-0005	3.73kW	267	41	-	-	-	-	-
	7930-0007	5.60kW	340	52	-	-	-	-	-
	7930-0010	7.46kW	450	69	-	-	-	-	-
	7930-0015	11.19kW	549	85	-	-	-	-	-
	7930-0020	14.92kW	790	122	-	-	-	-	-
	7930-0025	18.65kW	1,036	160	-	-	-	-	-
	7930-0030	22.38kW	1,423	220	-	-	-	-	-
	7930-0040	29.84kW	1,729	267	-	-	-	-	-
	7930-0050	37.30kW	1,982	307	-	-	-	-	-
	7930-0075	55.95kW	3,427	530	-	-	-	-	-
7930-0100	74.60kW	5,953	922	-	-	-	-	-	
7935 모터(숄드TBM용)	7935-0180	180kW	228,488	35,392	-	-	-	-	-
7950 레일천공기	7950-0149	1.49kW	2,832	911	-	-	-	-	-
7951 파워렌치	7951-0066	6.6kW	6,797	1,902	-	-	-	-	-
7952 침목천공기	7952-0246	2.46kW	903	290	-	-	-	-	-
7953 타이템퍼	7953-3400	3400(진동수/min)	16,993	8,386	-	-	-	-	-

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
7954 양로기	7954-1119	11.19kW	29,907	8,370	1.6	16	1	-	-
7991 모르타르 펌프	7991-0050	3.73kW	15,313	7,161	-	-	-	-	-
	7991-0100	7.46kW	19,816	9,267	-	-	-	-	-
	7991-0500	37.00kW	36,912	17,263	-	-	-	-	-
7992 모르타르 믹서	7992-0001	0.3m³	5,157	1,912	휘발유1.3	2	-	-	-
7993 양수기	7993-0020	1.49kW	34	11	-	-	-	-	-
7994 Power Trowel	7994-0050	3.73kW	2,427	1,289	휘발유1.0	10	-	-	-
7995 배관파이프	7995-0050	Φ50-2.6m	15	7	-	-	-	-	-
9010 펌프준설선	9010-0003	비항SD 224kW	651,032	48,762	50.1	36	별 표 참 조		
	9010-0006	비항SD 448kW	1,238,989	92,800	101.9	27	"		
	9010-0010	비항SD 746kW	2,002,092	149,956	163.1	27	"		
	9010-0012	비항SD 895kW	2,402,513	179,948	222.8	27	"		
	9010-0020	비항SD 1492kW	4,122,457	308,772	370.0	23	"		
	9010-0022	비항SD 1641kW	4,625,373	346,440	409.0	23	"		
	9010-0033	비항SD 2462kW	7,085,331	530,691	560.2	23	"		
	9010-0040	비항SD 2984kW	8,672,930	649,602	649.4	23	"		
	9010-0044	비항SD 3282kW	9,540,221	714,562	753.8	23	"		
	9010-0060	비항SD 4476kW	13,065,865	978,633	1,268.0	23	"		
	9010-0080	비항SD 5968kW	17,500,061	1,310,754	1,690.0	23	"		
	9010-0120	비항SD 8952kW	26,494,077	1,984,406	2,291.9	13~18	"		
9010-0200	비항SD 14920kW	46,445,411	3,478,761	3,819.9	13~18	"			
9020 그레브준설선	9020-0010	비항SD 0.65m³ 75kW	180,454	20,860	12.7	63	"		
	9020-0015	비항SD 1.00m³ 112kW	280,709	32,449	19.1	63	"		
	9020-0016	비항SD 1.50m³ 119kW	384,975	44,503	20.4	63	"		

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기 종	분류번호	규 격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	9020-0022	비항SD 3.00m³ 164kW	645,996	74,677	28.0	54		"	
	9020-0035	비항SD 5.00m³ 261kW	791,008	91,440	67.9	54		"	
	9020-0050	비항SD 6.00m³ 373kW	1,094,448	126,518	79.9	27		"	
	9020-0072	비항SD 7.50m³ 537kW	1,737,429	200,846	91.7	27		"	
	9020-0160	비항SD 12.50m³ 1,194kW	3,274,968	378,586	203.7	23		"	
	9020-0180	비항SD 16.00m³ 1,343kW	3,684,338	425,909	224.2	23		"	
	9020-0200	비항SD 25.00m³ 1,491kW	4,123,251	476,647	250.5	23		"	
9030 예선	9030-0016	SD 10ton (119kW)	161,241	16,253	23.2	45		"	
	9030-0018	SD 40ton (134kW)	166,803	16,813	26.2	45		"	
	9030-0025	SD 50ton (187kW)	220,180	22,194	36.4	36		"	
	9030-0035	SD 65ton (261kW)	280,229	28,247	50.9	36		"	
	9030-0045	SD 80ton (336kW)	346,951	34,972	65.5	32		"	
	9030-0050	SD 90ton (373kW)	380,313	38,335	72.8	32		"	
	9030-0080	SD120ton (597kW)	547,116	55,149	116.4	27		"	
	9030-0100	SD150ton (746kW)	689,453	69,496	145.5	27		"	
9030-0240	(1790kW)	1,555,046	156,748	349.2	18		"		
9040 양묘선 (앵커버지)	9040-0010	7.5kW	23,350	2,313	1.3	63		"	
	9040-0030	22.4kW	36,696	3,636	3.8	63		"	
	9040-0050	37.3kW	60,048	5,950	7.1	63		"	
	9040-0060	44.8kW	71,725	7,107	7.6	63		"	
	9040-0100	74.6kW	150,122	14,877	12.7	63		"	
	9040-0120	89.5kW	180,263	17,864	15.3	63		"	
	9040-0200	149.2kW	300,439	29,773	25.5	63		"	
	9040-0250	186.5kW	375,550	37,217	31.8	63		"	

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기종	분류번호	규격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	9040-0300	223.8kW	452,079	44,801	38.1	63		"	
	9040-0380	283.5kW	574,580	56,940	48.3	63		"	
	9040-0680	507.3kW	1,033,803	102,449	86.3	63		"	
9050 기중기선(비자항)	9050-0075	SD 15ton달기( 56.0kW)	153,721	19,491	9.5	81		"	
	9050-0150	SD 30ton달기(111.9kW)	247,291	31,356	19.1	73		"	
	9050-0450	SD 60ton달기(335.7kW)	448,914	56,922	57.3	63		"	
	9050-0750	SD120ton달기(559.5kW)	679,341	86,140	95.5	58		"	
	9050-0850	SD150ton달기(634.1kW)	754,778	95,705	108.3	56		"	
9060 타운선	9060-0060	SD 60m³	59,600	7,557	-	-		"	
	9060-0100	SD100m³	86,481	10,965	-	-		"	
	9060-0200	SD200m³	164,197	20,820	-	-		"	
	9060-0300	SD300m³	220,878	28,007	-	-		"	
	9060-0500	SD500m³	350,535	44,447	-	-		"	
	9060-0600	SD600m³	418,880	53,113	-	-		"	
9070 이우선	9070-0015	50ton대선 5ton달기(11.19kW)	28,633	4,048	1.9	63		"	
	9070-0020	80ton대선 8ton달기(14.92kW)	37,736	5,335	2.5	63		"	
9080 대선	9080-0050	SD 50ton	29,964	3,721	-	-		"	
	9080-0080	SD 80ton	37,327	4,636	-	-		"	
	9080-0100	SD 100ton	42,236	5,245	-	-		"	
	9080-0120	SD 120ton	50,301	6,247	-	-		"	
	9080-0150	SD 150ton	62,010	7,701	-	-		"	
	9080-0200	SD 200ton	79,788	9,909	-	-		"	
	9080-0300	SD 300ton	109,276	13,572	-	-		"	
	9080-0500	SD 500ton	145,268	18,042	-	-		"	

[www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

기 종	분류번호	규 격	건설기계가격 (천원)	시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
	9080-0700	SD 700ton	184,728	22,943	-	-		"	
	9080-1000	SD 1000ton	256,711	31,883	-	-		"	
	9080-1100	SD 1100ton	261,821	32,518	-	-		"	
	9080-1400	SD 1400ton	322,536	40,058	-	-		"	
	9080-1500	SD 1500ton	374,660	46,532	-	-		"	
	9080-1750	SD 1750ton	393,370	48,856	-	-		"	
	9080-2000	SD 2000ton	485,669	60,320	-	-		"	
	9080-3000	SD 3000ton	596,679	74,107	-	-		"	
9090 하천골재채취선	9090-0800	597kW	579,822	46,617	123.8	29		"	
	9090-1000	746kW	776,304	62,414	152.4	29		"	
	9090-1200	895kW	820,182	65,942	208.3	25		"	
	9090-1300	970kW	889,615	71,525	225.4	25		"	
	9090-1400	1044kW	958,047	77,026	242.6	25		"	
	9090-1500	1119kW	1,026,479	82,528	259.8	25		"	
	9090-1600	1194kW	1,094,911	88,030	276.9	25		"	

[별표]

(인)

기 종	분류번호	규 격	준설선 선장	준설선 기관사	준설선 운전사	선원	비 고
9010 펌프 준설선	9010-0003	224kW	1	2	2	3	
	9010-0006	448kW	1	2	2	3	
	9010-0010	746kW	1	2	2	4	
	9010-0012	895kW	1	3	2	4	
	9010-0020	1492kW	1	3	2	4	
	9010-0022	1641kW	1	3	2	4	
	9010-0033	2462kW	1	3	2	4	
	9010-0040	2984kW	1	3	2	5	
	9010-0044	3282kW	1	3	2	5	
	9010-0060	4476kW	1	3	2	6	
	9010-0080	5968kW	1	3	2	6	
	9010-0120	8952kW	1	3	2	6	
9010-0200	14920kW	1	3	2	8		
9020 그래브 준설선	9020-0010	비항SD 0.65m³	1	-	1	2	
	9020-0015	비항SD 1.00m³	1	1	1	2	
	9020-0016	비항SD 1.50m³	1	1	1	2	
	9020-0022	비항SD 3.00m³	1	2	1	2	
	9020-0035	비항SD 5.00m³	1	2	1	2	
	9020-0050	비항SD 6.00m³	1	2	1	3	
	9020-0072	비항SD 7.50m³	1	2	1	3	
	9020-0160	비항SD 12.50m³	1	3	1	3	
	9020-0180	비항SD 16.00m³	1	3	1	3	
	9020-0200	비항SD 25.00m³	1	3	1	3	
9030 예선	9030-0016	SD 10( 119)	-	-	-	3	
	9030-0018	SD 40( 134)	-	-	-	3	
	9030-0025	SD 50( 187)	-	-	-	3	
	9030-0035	SD 65( 261)	-	-	-	3	

[별표]

(인)

기 종	분류번호	규 격	준설선 선장	준설선 기관사	준설선 운전사	선원	비 고
	9030-0045	SD 80( 336)	-	-	-	3	
	9030-0050	SD 90( 373)	-	-	-	3	
	9030-0080	SD120( 597)	-	-	-	4	
	9030-0100	SD150( 746)	-	-	-	4	
	9030-0240	(1790)	-	-	-	4	
9040 양묘선 (앵커버지)	9040-0010	7.5kW	-	-	-	2	
	9040-0030	22.4kW	-	-	-	2	
	9040-0050	37.3kW	-	-	-	2	
	9040-0060	44.8kW	-	-	-	2	
	9040-0100	74.6kW	-	-	-	2	
	9040-0120	89.5kW	-	-	-	2	
	9040-0200	149.2kW	-	-	-	3	
	9040-0250	186.2kW	-	-	-	3	
	9040-0300	223.8kW	-	-	-	3	
	9040-0380	283.5kW	-	-	-	3	
	9040-0680	507.3kW	-	-	-	3	
9050 기중기선	9050-0075	SD 15톤 달기 ( 56.0kW)	-	건설기계운전사	1	2	
	9050-0150	SD 30톤 달기 (111.9kW)	-	건설기계운전사	1	2	
	9050-0450	SD 60톤 달기 (335.7kW)	-	건설기계운전사	1	3	
	9050-0750	SD120톤 달기 (559.5kW)	-	건설기계운전사	1	4	
	9050-0750	SD150톤 달기 (634.1kW)	-	건설기계운전사	1	4	
9060 토운선	9060-0060	SD 60m³	-	-	-	1	
	9060-0100	SD100m³	-	-	-	1	
	9060-0200	SD200m³	-	-	-	1	
	9060-0300	SD300m³	-	-	-	1	
	9060-0500	SD500m³	-	-	-	1	
	9060-0600	SD600m³	-	-	-	1	

[별표]

(인)

기 종	분류번호	규 격	준설선 선장	준설선 기관사	준설선 운전자	선원	비 고
9070 이우선(비자항)	9070-0015	50톤대선5톤달기(11.19kW)	-	-	-	-	
	9070-0020	80톤대선8톤달기(14.92kW)	-	-	-	-	
9080 대선	9080-0050	SD 50 ton	-	-	-	1	
	9080-0080	SD 80 ton	-	-	-	1	
	9080-0100	SD 100 ton	-	-	-	1	
	9080-0120	SD 120 ton	-	-	-	2	
	9080-0150	SD 150 ton	-	-	-	2	
	9080-0200	SD 200 ton	-	-	-	2	
	9080-0300	SD 300 ton	-	-	-	2	
	9080-0500	SD 500 ton	-	-	-	2	
	9080-0700	SD 700 ton	-	-	-	2	
	9080-1000	SD1000 ton	-	-	-	2	
	9080-1100	SD1100 ton	-	-	-	2	
	9080-1400	SD1400 ton	-	-	-	2	
	9080-1500	SD1500 ton	-	-	-	2	
	9080-1750	SD1750 ton	-	-	-	2	
	9080-2000	SD2000 ton	-	-	-	2	
9080-3000	SD3000 ton	-	-	-	2		
9090 하천골재채취선	9090-0800	597kW	-	1	1	1	
	9090-1000	746kW	-	1	1	1	
	9090-1200	895kW	-	1	1	1	
	9090-1300	970kW	-	1	1	1	
	9090-1400	1044kW	-	1	1	1	
	9090-1500	1119kW	-	1	1	1	
	9090-1600	1194kW	-	1	1	1	



“이제는 ez:Q”

원가계산? 이지:큐 로 시작하세요.

ez:Q 는

당신에게 필요한 모든 가격정보를  
신속(Quick) · 정확(Quality)하게 제공합니다.